

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสนามเทนนิส สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้ำงคว) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๐๒๙,๐๐๐.-บาท	
๔. ลักษณะงาน	โดยสังเขป - ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสนามเทนนิส สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้ำงคว) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๓๓ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๐๒๙,๐๐๐.-บาท	
๖. บัญชีประมาณราคากลาง	๖.๑ แบบบูรณาการงานก่อสร้างและราคากลาง งานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสนามเทนนิส สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้ำงคว) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๗. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายวิชัย เกษกุล	ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสมพงษ์ ภัทรศรีอนันต์	หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร	กรรมการ
๗.๓ นายภัคธร มัศยาสกุลวงศ์	วิศวกร ๕	กรรมการ
๗.๔ นายวีรวัฒน์ เรียงเครือ	วิศวกร ๕	กรรมการ
๗.๕ นายจิรภัทร โพธิสุวรรณ	วิศวกร ๓	กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายวิชัย เกษกุล)
ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมพงษ์ ภัทรศรีอนันต์)
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภัคธร มัศยาสกุลวงศ์)
วิศวกร ๕

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวีรวัฒน์ เรียงเครือ)
วิศวกร ๕

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายจิรภัทร โพธิสุวรรณ)
วิศวกร ๓

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งานซ่อมบำรุงอาคาร : กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ : ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสนามเทนนิส สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค่างคว) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เจ้าของโครงการ : การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง
1	หมวดงานอาคาร	961,615.55
2	ครุภัณฑ์	75,790.00
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น	1,037,405.55
	ปรับตัวเลขตามสำนักงบประมาณ	1,029,000.00
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน



(นายวิชัย เกษกุล)
ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมพงษ์ ภัทรศรีอนันต์)
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายภัคธร มัคยาสกุลวงศ์)
วิศวกร 5
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวีรวัฒน์ เรียงเครือ)
วิศวกร 5
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจิรภัทร โพธิสุวรรณ)
วิศวกร 3
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานซ่อมบำรุงอาคาร : ก่อซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย


ชื่อโครงการ : ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสนามเทนนิส สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พุดังควา) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เจ้าของโครงการ : การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานอาคาร								
1.1	งานสถาปัตยกรรม	1	งาน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				478,826.30	
1.2	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคารสนามเทนนิส	1	งาน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				68,855.00	
1.3	งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคารสนามเทนนิส	1	งาน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				181,555.00	
1.4	งานปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ	1	งาน	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				6,000.00	
	รวมรายการที่ 1							735,236.30	
1.1	งานสถาปัตยกรรม								
	1. งานหลังคา								
	- งานร้อยถอนวัสดุคานหลังคา รื้อขนไป	190.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,750.00	4,750.00	
	- งานมุงหลังคาแผ่น Metal sheet ความหนา > 0.50 มิลลิเมตร	190.00	ตร.ม.	350.00	66,500.00	70.00	13,300.00	79,800.00	
	- งานทาสีกันสนิม โครงหลังคาเดิม	190.00	ตร.ม.	40.00	7,600.00	35.00	6,650.00	14,250.00	
	- งานติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อนครอบด้วยอลูมิเนียมฟลอย์กันร้อน ปิดผิว 2 ด้าน	190.00	ตร.ม.	65.00	12,350.00	20.00	3,800.00	16,150.00	
	- งานครอบสัน Metal sheet (ชนิดเคลือบสี)	17.10	ม.	260.00	4,446.00	50.00	855.00	5,301.00	
	- งานครอบข้าง Metal sheet (ชนิดเคลือบสี)	17.10	ม.	260.00	4,446.00	50.00	855.00	5,301.00	
	- งานทำความสะอาดและซ่อมรอยรั่วรางน้ำ ค.ส.ล.	1	งาน	-	-	-	-	5,000.00	
	2. งานฝ้าเพดาน								
	- งานร้อยถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ รื้อขนไป (ภายในอาคาร)	80.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,000.00	2,000.00	
	- งานร้อยถอนฝ้าโครงคร่าว อลูมิเนียม (ภายนอกอาคาร)	70.00	ตร.ม.	-	-	90.00	6,300.00	6,300.00	
	- ฝ้าสปรอทบอร์ด เซาะร่องระบายอากาศ ความหนา > 4 มม. พร้อมติดตั้ง (ภายนอกอาคาร)	70.00	ตร.ม.	370.00	25,900.00	112.00	7,840.00	33,740.00	
	- งานทาสีฝ้าสปรอทบอร์ด สีพริ้มเมียมเกรด พร้อมทาสีรองพื้น (ภายนอกอาคาร)	70.00	ตร.ม.	70.00	4,900.00	30.00	2,100.00	7,000.00	
	- งานติดตั้งโครงคร่าวอลูมิเนียม T-BAR ฝ้ายิปซัมบอร์ด ความหนา 9 มม. ชนิดธรรมดา (ภายในอาคาร)	80.00	ตร.ม.	298.00	23,840.00	75.00	6,000.00	29,840.00	
									
	(นายจิรภัทร โพธิ์สุวรรณ) วิศวกร 3	(นายวีรวัฒน์ เรียงเครือ) วิศวกร 5	(นายภัทร มัตยาศกุลวงศ์) วิศวกร 5	นายสมพงษ์ ภัทรศรีอนันต์ (หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร)		(นายวิชัย เกษกุล) ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง			

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานซ่อมบำรุงอาคาร : ก่อซ่อมบำรุง ฝ้ายิปซักรวมกันฝ้า การกันน้ำแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ : ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสนามเทนนิส สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พุดสังคาว) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เจ้าของโครงการ : การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานติดตั้งโครงกรงอลูมิเนียม T-BAR ฝ้ายิปซักรวมกัน 9 ม. ชนิดทนความชื้น (ภายในห้องน้ำ)	24.00	ตร.ม.	343.00	8,232.00	75.00	1,800.00	10,032.00	
	3. งานผนัง								
	- งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) ผนัง (ภายในห้องน้ำ)	13.00	ตร.ม.	-	-	35.00	455.00	455.00	
	- งานรื้อถอนผนังห้องน้ำสำเร็จรูปเดิม	8	ชุด	-	-	30.00	240.00	240.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12x24 นิ้ว (ภายในห้องน้ำ)	13.00	ตร.ม.	350.00	4,550.00	189.00	2,457.00	7,007.00	
	- งานทาสีผนัง สีพริ้มเมทัลลิก พร้อมทาสีรองพื้น (ภายในอาคาร)	70.00	ตร.ม.	70.00	4,900.00	30.00	2,100.00	7,000.00	
	- ชุดห้องน้ำสำเร็จรูปแบบเต็มห้อง พร้อมอุปกรณ์	6	ชุด	11,000.00	66,000.00	800.00	4,800.00	70,800.00	
	- ชุดห้องน้ำสำเร็จรูปแบบครึ่งห้อง พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	9,500.00	19,000.00	650.00	1,300.00	20,300.00	
	4. งานประตูด - หน้าต่าง								
	- งานรื้อถอนหน้าต่างบานเลื่อนคู่ (W1,W2)	9.46	ตร.ม.	-	-	150.00	1,419.00	1,419.00	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว (W3)	1.80	ตร.ม.	-	-	150.00	269.70	269.70	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างบานเลื่อนคู่ (W4, W5,W6)	9.91	ตร.ม.	-	-	150.00	1,486.80	1,486.80	
	- งานรื้อถอนประตูเหล็กบานเดี่ยว พร้อมวงกบ (D1, D2)	5	ชุด	-	-	250.00	1,250.00	1,250.00	
	- งานรื้อถอนประตูประตูดพร้อมวงกบของห้องน้ำ (ภายในห้องน้ำ)	8	ชุด	-	-	50.00	400.00	400.00	
	- งานติดตั้งประตูกระจกบานเดี่ยว ขนาด > 0.95x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (D1)	4	ชุด	8,340.00	33,360.00	500.00	2,000.00	35,360.00	
	- งานติดตั้งประตูกระจกบานเดี่ยว ขนาด > 0.90x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (D2)	1	ชุด	7,980.00	7,980.00	500.00	500.00	8,480.00	
	- งานติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนคู่ ขนาด > 2.81x1.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (W1)	2	ชุด	11,616.00	23,232.00	500.00	1,000.00	24,232.00	
	- งานติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนคู่ ขนาด > 3.20x1.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (W2)	1	ชุด	17,340.00	17,340.00	500.00	500.00	17,840.00	
	- งานติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด > 1.16x1.55 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (W3)	1	ชุด	7,472.80	7,472.80	500.00	500.00	7,972.80	
	- งานติดตั้งหน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียม ขนาด > 2.00x1.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (W4)	4	ชุด	4,000.00	16,000.00	500.00	2,000.00	18,000.00	
	- งานติดตั้งหน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียม ขนาด > 0.60x0.36 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (W5)	7	ชุด	1,200.00	8,400.00	300.00	2,100.00	10,500.00	
	- งานติดตั้งหน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียม ขนาด > 0.4x1.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (W6)	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
	5. งานพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) ผนัง (ภายในห้องน้ำ)	25.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,250.00	1,250.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24x24 นิ้ว รมปูนทราย	25.00	ตร.ม.	430.00	10,750.00	222.00	5,550.00	16,300.00	
	6. งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานรื้อถอนวัสดุทิ้ง สิ่งมีค่า บริเวณอาคาร	1	งาน	-	-	-	-	2,000.00	
	- ผนังกระเบื้องภายนอกเดิม ซิตทำความสะอาด พร้อมลงน้ำยาเคลือบและยาแนวใหม่	1	งาน	-	-	-	-	5,000.00	
	รวมรายการที่ 1-1-งานสถาปัตยกรรม							478,826.30	

(นายจิรภัทร โพธิ์สุวรรณ) วิศวกร 3
 (นายวีวัฒน์ เรืองศรีเรือ) วิศวกร 5
 (นายภัทร มัชฌิมาภักค์) วิศวกร 5

(นายวิชัย เกษกุล) ผู้อำนวยการซ่อมบำรุง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานซ่อมบำรุงอาคาร : กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย


ชื่อโครงการ : ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสนามเทนนิส สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค่างคว) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เจ้าของโครงการ : การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.2	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคารสนามเทนนิส								
	- F01 โคมไฟ downlight LED 9W ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 4 นิ้ว	23	ชุด	250.00	5,750.00	135.00	3,105.00	8,855.00	
	- F02 โคมไฟแบบฝังฝ้า T-bar 2x18w	12	ชุด	1,040.00	12,480.00	135.00	1,620.00	5,000.00	
	- F03 โคมไฟแบบฝังฝ้า T-bar 2x36w	11	ชุด	1,150.00	12,650.00	135.00	1,485.00	5,000.00	
	- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	1	งาน	45,000.00	45,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	
	- เดินสายร้อยท่อโดยยึดตำแหน่งติดตั้งสวิชต์และตัวรับของเดิม								
	- งานซ่อมแซมตู้โพลีคาร์บอเนตเปลี่ยนเฉพาะอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย								
	รวมรายการที่ 1.2 งานระบบไฟฟ้าภายในอาคารสนามเทนนิส							68,855.00	
1.3	งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคารสนามเทนนิส								
	1. งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, โถปัสสาวะ, อ่างล้างหน้า ฯลฯ)	12	ชุด	-	-	100.00	1,200.00	1,200.00	
	- รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ (ฝักบัวกันแข็งพร้อมวาล์วเปิด-ปิดสตอปวาล์ว , ก๊อกอ่างล้างหน้า , สายฉีดชำระ , ฝักบัวส้วมโถปัสสาวะชาย/โถส้วม ฯลฯ)	9	ชุด	-	-	15.00	135.00	135.00	
	- รื้อถอนงานระบบสุขาภิบาล ท่อน้ำดี, ท่อน้ำเสีย, ท่อระบายอากาศ, , ท่อยางอ่อน Flex, ฝา CO, FCO, FD, Valve, วัสดุและอุปกรณ์ประกอบ ฯลฯ	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- รื้อถอนถังบำบัดน้ำเสียของเดิม ชนิดทิ้ง	1	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	2. งานระบบท่อน้ำประปา (ท่อน้ำดี CW)								
	- ท่อพีวีซี ขนาด 1" ชั้น 13.5	6	ท่อน	87.00	522.00	120.00	720.00	1,242.00	
	- ท่อพีวีซี ขนาด 3/4" ชั้น 13.5	3	ท่อน	55.00	165.00	120.00	360.00	525.00	
	- ท่อพีวีซี ขนาด 1/2" ชั้น 13.5	8	ท่อน	45.00	360.00	120.00	960.00	1,320.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ฯลฯ	1	งาน	520.00	520.00	156.00	156.00	676.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด	1	งาน	80.00	80.00	24.00	24.00	104.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง 150 ปอนด์ ขนาด 1"	1	ตัว	800.00	800.00	200.00	200.00	1,000.00	
	3. งานระบบท่อน้ำประปา (ท่ออากาศ VENT)								
	- ท่อพีวีซี ขนาด 2" ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	148.00	148.00	160.00	160.00	308.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ฯลฯ	1	งาน	60.00	60.00	18.00	18.00	78.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด	1	งาน	10.00	10.00	3.00	3.00	13.00	
	 (นายจิรภัทร โพธิ์สุวรรณ) วิศวกร 3	 (นายวีรวัฒน์ เรียงเครือ) วิศวกร 5	 (นายภิศกร มัทธิยาสกุลวงศ์) วิศวกร 5	 นายสมพงษ์ ภัทรศรีอนันต์ (หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร)	 (นายวิชัย เกษกุล) ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง				

