

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กทท. จังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๖๐,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป - ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กทท. จังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๓๖๐,๐๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๖.๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กทท. จังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๗. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายสมพงษ์ ภัทรศรีอนันต์ | หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายภัคธร มัศยาสกุลวงศ์ | วิศวกร ๖ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายจীরภัทร โพธิ์สุวรรณ | วิศวกร ๓ | กรรมการและเลขานุการ |

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสมพงษ์ ภัทรศรีอนันต์)
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภัคธร มัศยาสกุลวงศ์)
วิศวกร ๖

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายจীরภัทร โพธิ์สุวรรณ)
วิศวกร ๓

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ : ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 67

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	โถงอาคารชั้น 1								
	งานฝ้า								
	- รีดลอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี) (รีไซเคิลไป)	132.00	ตร.ม.	-	-	25.00	3,300.00	3,300.00	
	- รีดลอนดวงโคมเติม พร้อมสายไฟและสวิตซ์	22	ชุด	-	-	30.00	660.00	660.00	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดธรรมดา ฉาบเรียบ พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พร้อมทาสี	132.00	ตร.ม.	298.00	39,336.00	75.00	9,900.00	49,236.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ชนิดพรีเมียมเกรด ULTRA PREMIUM GRADE	132.00	ตร.ม.	45.00	5,940.00	20.00	2,640.00	8,580.00	
	งานผนัง								
	- งานรีดลอนวัสดุตกแต่งเสา	1	งาน	-	-	600.00	600.00	600.00	
	- งานผนังก่อคอนกรีตมวลเบา พร้อมฉาบเรียบ สำหรับประตูที่รีดลอนและเคาท์เตอร์รับเอกสาร	13.00	ตร.ม.	273.00	3,549.00	56.00	728.00	4,277.00	
	- งานทาสีรองพื้นปูนเก่า	97.00	ตร.ม.	25.00	2,425.00	10.00	970.00	3,395.00	
	- งานทาสีผนัง ชนิดพรีเมียมเกรด ULTRA PREMIUM GRADE	97.00	ตร.ม.	45.00	4,365.00	20.00	1,940.00	6,305.00	
	- งานติดตั้งบัวเชิงผนัง PVC 4 นิ้ว หนา 8 มม.	7.00	เมตร	90.00	630.00	40.00	280.00	910.00	
	- งานติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 12 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี พร้อมทาสี	9.00	ตร.ม.	411.00	3,699.00	100.00	900.00	4,599.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- รีดลอนชุดประตูอลูมิเนียม/เหล็ก พร้อมกระจกและวงกบ	4	ชุด	-	-	200.00	800.00	800.00	
	- รีดลอนประตูพร้อมวงกบ	2	ชุด	-	-	50.00	100.00	100.00	
	- รีดลอนชุดประตูเหล็กตัด และประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่องเก็บ	6	ชุด	-	-	480.00	2,880.00	2,880.00	
	- D1 ประตูกระจกอลูมิเนียม พร้อมวงกบสีขา ชนิดบานเปิดเดี่ยว $\geq 0.88 \times 1.99$ ม. (± 0.05 ม.)	2	ชุด	6,129.20	12,258.40	รวมค่าแรง		12,258.40	
	- W1 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ พร้อมวงกบสีขา ขนาด $> 2.55 \times 1.13$ ม. (± 0.05 ม.)	3	ชุด	8,644.50	25,933.50	รวมค่าแรง		25,933.50	
	D2 ชุดเคาท์เตอร์รับเอกสาร								
	- D2 ประตูกระจกอลูมิเนียม บานเลื่อนคู่+บานติดตาย พร้อมวงกบสีขา ขนาด $> 2.80 \times 2.60$ ม. (± 0.05 ม.)	1	ชุด	25,480.00	25,480.00	รวมค่าแรง		25,480.00	
	- D2 กระจกอลูมิเนียม บานเลื่อนคู่+บานติดตาย พร้อมวงกบสีขา ขนาด $> 1.60 \times 0.45$ ม. (± 0.05 ม.)	2	ชุด	2,160.00	4,320.00	รวมค่าแรง		4,320.00	
	- D3 ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ชนิดมือตั้ง เหล็กหนา 0.7 มม. ขนาด $> 3.18 \times 1.99$ ม. (± 0.05 ม.)	1	ชุด	11,049.24	11,049.24	รวมค่าแรง		11,049.24	
	พร้อมกล่องเก็บประตูม้วนและหัวง/ชุดล๊อคกุญแจยึดพื้น								
	- D4 ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ชนิดมือตั้ง เหล็กหนา 0.7 มม. ขนาด $> 3.22 \times 3.05$ ม. (± 0.05 ม.)	1	ชุด	17,147.78	17,147.78	รวมค่าแรง		17,147.78	
	พร้อมกล่องเก็บประตูม้วนและหัวง/ชุดล๊อคกุญแจยึดพื้น								
	รวมรายการที่ 1.1							181,830.92	
	 (นายจักรภัทร โพธิ์สุวรรณ) วิศวกร 3 กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง			 (นายภักธร มัชยาสกุลวงค์) วิศวกร 6 กรรมการกำหนดราคากลาง		 (นายสมพงศ์ ภัทรศรีนันต์) หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง			

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
 ชื่อโครงการ : ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดสงขลา
 สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การกีฬาแห่งประเทศไทย
 คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 67

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	ห้องทำงานชั้น 1								
	งานฝ้า								
	- รีดลอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี) (รื้อขนไป)	9.00	ตร.ม.	-	-	25.00	225.00	225.00	
	- รีดลอนดวงโคมเติม พร้อมสายไฟและสวิตซ์	4	ชุด	-	-	30.00	120.00	120.00	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดธรรมดา ฉาบเรียบ รวมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พร้อมทาสี	9.00	ตร.ม.	298.00	2,682.00	75.00	675.00	3,357.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ชนิดพรีเมียมเกรด ULTRA PREMIUM GRADE	9.00	ตร.ม.	45.00	405.00	20.00	180.00	585.00	
	งานผนัง								
	- งานชุดเจาะผนังก่ออิฐฉาบปูนเติม สำหรับติดตั้งหน้าต่าง	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- งานผนังก่อคอนกรีตมวลเบา พร้อมฉาบเรียบ	3.00	ตร.ม.	273.00	819.00	56.00	168.00	987.00	
	- งานทาสีรองพื้นปูนเก่า	18.00	ตร.ม.	25.00	450.00	10.00	180.00	630.00	
	- งานทาสีผนัง ชนิดพรีเมียมเกรด ULTRA PREMIUM GRADE	18.00	ตร.ม.	45.00	810.00	20.00	360.00	1,170.00	
	- งานติดตั้งบัวเชิงผนัง PVC 4 นิ้ว หนา 8 มม.	10.00	เมตร	90.00	900.00	40.00	400.00	1,300.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- รีดลอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมบานเกล็ดเติม	1	ชุด	-	-	150.00	150.00	150.00	
	- W2 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ พร้อมวงกบสีขา ขนาด $\geq 2.00 \times 1.13$ ม. (± 0.05 ม.)	1	ชุด	6,780.00	6,780.00	รวมค่าแรง		6,780.00	
	- W3 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ พร้อมวงกบสีขา ขนาด $\geq 2.80 \times 1.13$ ม. (± 0.05 ม.)	1	ชุด	9,492.00	9,492.00	รวมค่าแรง		9,492.00	
	งานพื้น								
	- งานรีดลอนพื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) (รื้อขนไป)	9.00	ตร.ม.	-	-	50.00	450.00	450.00	
	- งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24x24 นิ้ว (พร้อมปูนรองพื้น)	9.00	ตร.ม.	370.00	3,330.00	189.00	1,701.00	5,031.00	
	รวมรายการที่ 1.2							30,777.00	
	 (นายจิรภัทร โพธิ์สุวรรณ) วิศวกร 3 กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง			 (นายภักธร มัธยมสกุลวงศ์) วิศวกร 6 กรรมการกำหนดราคากลาง		 (นายสมพงษ์ ภัทรศรีอนันต์) หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง			

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ : ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 67

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	โถงบันได								
	- งานรื้อถอนดวงโคมเดิม	2	ชุด	-	-	30.00	60.00	60.00	
	- รื้อถอนชุดประตูลูมิเนียม/เหล็ก พร้อมกระจกและวงกบ	1	ชุด	-	-	600.00	600.00	600.00	
	- งานผนังเบาโครงเหล็ก	9.00	ตร.ม.	200.00	1,800.00	50.00	450.00	2,250.00	
	- แผ่นตกแต่งผนังระแนงไม้เทียม	9.00	ตร.ม.	1,500.00	13,500.00	100.00	900.00	14,400.00	
	- งานติดตั้งไฟส่องสว่างดาวไลท์ ชนิดบาง 11 W. (รวมอุปกรณ์)	2	ชุด	280.00	560.00	115.00	230.00	790.00	
	- งานติดตั้งไฟส่องสว่างแบบรางปรับองศา (รวมอุปกรณ์)	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	300.00	600.00	3,600.00	
	รวมรายการที่ 1.3							21,700.00	
1.4	โถงอาคารชั้น 2								
	งานฝ้า								
	- รื้อถอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี) (รื้อขนไป)	50.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,250.00	1,250.00	
	- รื้อถอนดวงโคมเดิม พร้อมสายไฟและสวิตช์	18	ชุด	-	-	30.00	540.00	540.00	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดธรรมดา ฉาบเรียบ รวมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พร้อมทาสี	50.00	ตร.ม.	298.00	14,900.00	75.00	3,750.00	18,650.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ชนิดพรีเมียมเกรด ULTRA PREMIUM GRADE	50.00	ตร.ม.	45.00	2,250.00	20.00	1,000.00	3,250.00	
	งานผนัง								
	- งานทาสีรองพื้นปูนเก่า	54.00	ตร.ม.	25.00	1,350.00	10.00	540.00	1,890.00	
	- งานทาสีผนัง ชนิดพรีเมียมเกรด ULTRA PREMIUM GRADE	54.00	ตร.ม.	45.00	2,430.00	20.00	1,080.00	3,510.00	
	งานพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) (รื้อขนไป)	50.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,500.00	2,500.00	
	- งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24x24 นิ้ว (พร้อมปูนรองพื้น)	50.00	ตร.ม.	370.00	18,500.00	189.00	9,450.00	27,950.00	
	รวมรายการที่ 1.4							59,540.00	
	 (นายจิรภัทร โปธิสุวรรณ) วิศวกร 3 กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง			 (นายนิทัศน์ นิตยาสกุลวงศ์) วิศวกร 6 กรรมการกำหนดราคากลาง		 (นายสมพงษ์ ภัทรศรีอนันต์) หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง			

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ : ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 67

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	ห้องสุขา ชั้น 1								
	งานฝ้า								
	- รีดถอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี) (รื้อขนไป)	19.00	ตร.ม.	-	-	25.00	475.00	475.00	
	- รีดถอนดวงโคมเดิม พร้อมสายไฟและสวิตช์	8	ชุด	-	-	30.00	240.00	240.00	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบ รวมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พร้อมทาสี	19.00	ตร.ม.	343.00	6,517.00	75.00	1,425.00	7,942.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ชนิดพรีเมียมเกรด ULTRA PREMIUM GRADE	19.00	ตร.ม.	45.00	855.00	20.00	380.00	1,235.00	
	งานผนัง								
	- รีดถอนผนังบุกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) (รื้อขนไป)	80.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,800.00	2,800.00	
	- งานผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 24x12 นิ้ว (พร้อมปูนรองพื้น)	100.00	ตร.ม.	339.00	33,900.00	181.00	18,100.00	52,000.00	
	งานพื้น								
	- รีดถอนพื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) (รื้อขนไป)	20.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 24x24 นิ้ว (พร้อมปูนรองพื้น)	20.00	ตร.ม.	350.00	7,000.00	181.00	3,620.00	10,620.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- รีดถอนประตูพร้อมวงกบ	7	ชุด	-	-	50.00	350.00	350.00	
	- D5 งานติดตั้งประตูห้องน้ำ บานเกล็ดระบายอากาศ ขนาด $\geq 0.90 \times 2.00$ ม. (± 0.05 ม.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	2,590.00	5,180.00	180.00	360.00	5,540.00	
	- D6 งานติดตั้งประตู PVC แบบบานเกล็ด ขนาด $\geq 0.70 \times 1.80$ ม. (± 0.05 ม.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5	ชุด	1,640.00	8,200.00	180.00	900.00	9,100.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- รีดถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า) (ทุกชนิด/ทุกขนาด) (รื้อขนไป)	11	ชุด	-	-	180.00	1,980.00	1,980.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมมวลักัด	2	ชุด	2,900.00	5,800.00	450.00	900.00	6,700.00	
	- โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ	5	ชุด	3,890.00	19,450.00	450.00	2,250.00	21,700.00	
	- สายฉีดชำระ	5	ชุด	300.00	1,500.00	35.00	175.00	1,675.00	
	- สติ๊กเกอร์น้ำสายฉีดชำระ	5	ชุด	170.00	850.00	35.00	175.00	1,025.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน	6	ชุด	550.00	3,300.00	450.00	2,700.00	6,000.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	6	ชุด	740.00	4,440.00	-	-	4,440.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า	6	ชุด	240.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	- สายท่อน้ำดีอ่างล้างหน้า	6	ชุด	135.00	810.00	-	-	810.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	6	ชุด	600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- ขอบแขวนผ้า	5	ชุด	100.00	500.00	70.00	350.00	850.00	
									
	(นายจิรภัทร โพธิ์สุวรรณ) วิศวกร 3 กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง			(นายภักธร มัชยาสกุลวงศ์) วิศวกร 6 กรรมการกำหนดราคากลาง		(นายสมพงศ์ ภัทรศรีอนันต์) หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง			

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย




ชื่อโครงการ : ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 67

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทิ้ง/ชั้นวางของพลาสติก	6	ชุด	118.00	708.00	70.00	420.00	1,128.00	
	- กระจกเงาแบบเปลือยเงาขอบ ขนาด 1.40x0.60 ม. (±0.05ม.)	3	บาน	858.00	2,574.00	210.00	630.00	3,204.00	
	- งานยาแนวกระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องผนังห้องน้ำ	2	ห้อง	-	-	-	-	450.00	
	รวมรายการที่ 1.5							146,304.00	
1.6	ห้องสุขา ชั้น 2								
	งานฝ้า								
	- รีดถอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี) (รื้อขนไป)	12.00	ตร.ม.	-	-	25.00	300.00	300.00	
	- รีดถอนดวงโคมเดิม พร้อมสายไฟและสวิตช์	8	ชุด	-	-	30.00	240.00	240.00	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบ รวมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พร้อมทาสี	12.00	ตร.ม.	343.00	4,116.00	75.00	900.00	5,016.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ชนิดพรีเมียมเกรด ULTRA PREMIUM GRADE	12.00	ตร.ม.	45.00	540.00	20.00	240.00	780.00	
	งานผนัง								
	- รีดถอนผนังกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) (รื้อขนไป)	58.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,030.00	2,030.00	
	- งานผนังกระเบื้องเคลือบ ขนาด 24x12 นิ้ว (พร้อมปูนรองพื้น)	55.00	ตร.ม.	339.00	18,645.00	181.00	9,955.00	28,600.00	
	งานพื้น								
	- รีดถอนพื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) (รื้อขนไป)	12.00	ตร.ม.	-	-	50.00	600.00	600.00	
	- งานปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 24x24 นิ้ว (พร้อมปูนรองพื้น)	12.00	ตร.ม.	350.00	4,200.00	181.00	2,172.00	6,372.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- รีดถอนประตูพร้อมวงกบ	4	ชุด	-	-	50.00	200.00	200.00	
	- D5 งานติดตั้งประตูห้องน้ำ บานเกล็ดระบายอากาศ ขนาด >0.90x2.00ม. (±0.05ม.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	2,590.00	5,180.00	180.00	360.00	5,540.00	
	- D6 งานติดตั้งประตู PVC แบบบานเกล็ด ขนาด >0.70x1.80ม. (±0.05ม.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	1,640.00	3,280.00	180.00	360.00	3,640.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- รีดถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า) (ทุกชนิด/ทุกขนาด) (รื้อขนไป)	6	ชุด	-	-	180.00	1,080.00	1,080.00	
	- โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ	2	ชุด	3,890.00	7,780.00	450.00	900.00	8,680.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมวาล์วกด	1	ชุด	2,900.00	2,900.00	450.00	450.00	3,350.00	
	- สายฉีดชำระ	2	ชุด	300.00	600.00	35.00	70.00	670.00	
	 (นายจักรภัทร โพธิ์สุวรรณ) วิศวกร 3 กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง			 (นายภัคธร มัทยาสกุลวงศ์) วิศวกร 6 กรรมการกำหนดราคากลาง		 (นายสมพงษ์ ภัทรศรีนันต์) หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง			

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ : ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 67

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สติปวาล์วน้ำสายฉีดชำระ	2	ชุด	170.00	340.00	35.00	70.00	410.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาท์เตอร์	3	ชุด	550.00	1,650.00	450.00	1,350.00	3,000.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	3	ชุด	740.00	2,220.00	-	-	2,220.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า	3	ชุด	240.00	720.00	-	-	720.00	
	- สายท่อน้ำดีอ่างล้างหน้า	3	ชุด	135.00	405.00	-	-	405.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	3	ชุด	600.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- ขอบเขวนผ้า	2	ชุด	100.00	200.00	70.00	140.00	340.00	
	- กระจกเงาแบบเปลือยเงาขอบ ขนาด 0.70x0.60 ม. (±0.05ม.)	1	บาน	429.00	429.00	105.00	105.00	534.00	
	- กระจกเงาแบบเปลือยเงาขอบ ขนาด 1.40x0.60 ม. (±0.05ม.)	1	บาน	858.00	858.00	210.00	210.00	1,068.00	
	- งานยาแนวกระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องผนังห้องน้ำ	2	ห้อง	-	-	-	-	450.00	
	รวมรายการที่ 1.6							78,045.00	
1.7	ห้องทำงาน 1 ชั้น 2								
	งานฝ้า								
	- ฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี) (เรือขนไป)	19.00	ตร.ม.	-	-	25.00	475.00	475.00	
	- ฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ พร้อมสายไฟและสวิตช์	3	ชุด	-	-	30.00	90.00	90.00	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดธรรมดา ฉาบเรียบ พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พร้อมทาสี	19.00	ตร.ม.	298.00	5,662.00	75.00	1,425.00	7,087.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ชนิดพรีเมียมเกรด ULTRA PREMIUM GRADE	19.00	ตร.ม.	45.00	855.00	20.00	380.00	1,235.00	
	งานผนัง								
	- งานผนังก่อคอนกรีตมวลเบา พร้อมฉาบเรียบ	1.50	ตร.ม.	273.00	409.50	56.00	84.00	493.50	
	- งานทาสีผนังปูนเก่า	45.00	ตร.ม.	25.00	1,125.00	10.00	450.00	1,575.00	
	- งานทาสีผนัง ชนิดพรีเมียมเกรด ULTRA PREMIUM GRADE	45.00	ตร.ม.	45.00	2,025.00	20.00	900.00	2,925.00	
	- งานติดตั้งบัวเชิงผนัง PVC 4 นิ้ว หนา 8 มม.	16.00	เมตร	90.00	1,440.00	40.00	640.00	2,080.00	
	งานพื้น								
	- ฝ้ายิปซัมปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) (เรือขนไป)	19.00	ตร.ม.	-	-	50.00	950.00	950.00	
	- งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24x24 นิ้ว (พร้อมปูนรองพื้น)	19.00	ตร.ม.	370.00	7,030.00	189.00	3,591.00	10,621.00	
	 (นายจิรภัทร โพธิ์สุวรรณ) วิศวกร 3 กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง			 (นายภัคธร มัชฌิมกุลวงศ์) วิศวกร 6 กรรมการกำหนดราคากลาง		 (นายสมพงษ์ ภัทรศรีนันต์) หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง			

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ : ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 67

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตูด - หน้าต่าง								
	- งานรื้อถอนชุดหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม	1.00	ชุด	-	-	150.00	150.00	150.00	
	- รื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียม/เหล็ก พร้อมกระจกและวงกบ	1	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	- D7 ประตูกระจกอลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยว พร้อมวงกบสีชา ขนาด >1.90x0.80 ม. (±0.05ม.)	1	ชุด	5,320.00	5,320.00			5,320.00	
	รวมรายการที่ 1.7							33,201.50	
1.8	ห้องทำงาน 2 ชั้น 2								
	งานฝ้า								
	- รื้อถอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี) (รื้อขนไป)	12.00	ตร.ม.	-	-	25.00	300.00	300.00	
	- รื้อถอนดวงโคมเดิม พร้อมสายไฟและสวิตซ์	4	ชุด	-	-	30.00	120.00	120.00	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดธรรมดา ฉาบเรียบ รวมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พร้อมทาสี	12.00	ตร.ม.	298.00	3,576.00	75.00	900.00	4,476.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ชนิดพรีเมียมเกรด ULTRA PREMIUM GRADE	12.00	ตร.ม.	45.00	540.00	20.00	240.00	780.00	
	งานผนัง								
	- งานทาสีรองพื้นปูนเก่า	30.00	ตร.ม.	25.00	750.00	10.00	300.00	1,050.00	
	- งานทาสีผนัง ชนิดพรีเมียมเกรด ULTRA PREMIUM GRADE	30.00	ตร.ม.	45.00	1,350.00	20.00	600.00	1,950.00	
	- งานติดตั้งบัวเชิงผนัง PVC 4 นิ้ว หนา 8 มม.	10.00	เมตร	90.00	900.00	40.00	400.00	1,300.00	
	งานพื้น								
	- รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) (รื้อขนไป)	12.00	ตร.ม.	-	-	50.00	600.00	600.00	
	- งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24x24 นิ้ว (พร้อมปูนรองพื้น)	12.00	ตร.ม.	370.00	4,440.00	189.00	2,268.00	6,708.00	
	งานประตูด - หน้าต่าง								
	รื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียม/เหล็ก พร้อมกระจกและวงกบ	1	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	- D8 ประตูกระจกอลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยว พร้อมวงกบสีชา ขนาด >1.87x0.80 ม. (±0.05ม.)	1	ชุด	5,236.00	5,236.00			5,236.00	
	รวมรายการที่ 1.8							22,720.00	
	 (นายจิรภัทร โพธิ์สุวรรณ) วิศวกร 3 กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง			 (นายภักธร มีศิลาสกุลวงศ์) วิศวกร 6 กรรมการกำหนดราคากลาง		 (นายสมพงษ์ ภัทรศรีอนันต์) หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง			

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ : ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 67

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.10	งานทาสีภายนอกอาคาร								
	- งานทาสีรองพื้นปูนเก่า	223.00	ตร.ม.	25.00	5,575.00	10.00	2,230.00	7,805.00	
	- งานทาสีผนัง ชนิดพรีเมียมเกรด ULTRA PREMIUM GRADE	223.00	ตร.ม.	45.00	10,035.00	20.00	4,460.00	14,495.00	
	รวมรายการที่ 1.10							22,300.00	
1.11	ห้องเก็บของชั้น 2								
	- งานทำ Flashing หลังคา	15.00	ม.	220.00	3,300.00	50.00	750.00	4,050.00	
	- งานรื้อถอนและขนย้ายบิ๊มน้ำเดิม พร้อมติดตั้งใหม่	1	งาน	-	-	-	-	1,000.00	
	- งานรื้อถอนและขนย้ายถังน้ำเดิม พร้อมติดตั้งใหม่	1	งาน	-	-	-	-	600.00	
	รวมรายการที่ 1.11							5,650.00	
1.12	ห้องประชุมชั้น 2								
	- งานขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน และขนกลับคืนดั้งเดิม พร้อมใช้งาน	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	งานผนัง								
	- งานทาสีรองพื้นปูนเก่า	70.00	ตร.ม.	25.00	1,750.00	10.00	700.00	2,450.00	
	- งานทาสีผนัง ชนิดพรีเมียมเกรด ULTRA PREMIUM GRADE	70.00	ตร.ม.	45.00	3,150.00	20.00	1,400.00	4,550.00	
	- งานติดตั้งบัวเชิงผนัง PVC 4 นิ้ว หนา 8 มม.	25.00	เมตร	90.00	2,250.00	40.00	1,000.00	3,250.00	
	งานพื้น								
	- รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องและพรม (ทุกชนิด/ทุกขนาด) (รื้อขนไป)	70.00	ตร.ม.	-	-	50.00	3,500.00	3,500.00	
	- งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24x24 นิ้ว (พร้อมปูนรองพื้น)	70.00	ตร.ม.	370.00	25,900.00	189.00	13,230.00	39,130.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- รื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียม พร้อมวงกบ	1	ชุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	- D9 ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเปิดคู่ พร้อมวงกบสีขา ขนาด $\geq 1.70 \times 2.00$ ม. (± 0.05 ม.) และอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	11,900.00	11,900.00			11,900.00	
	รวมรายการที่ 1.12					รวมค่าแรง		65,980.00	
	 (นายจිරภัทร โพธิ์สุวรรณ) วิศวกร 3 กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง			 (นายภัทร มัธยมกุลวงศ์) วิศวกร 6 กรรมการกำหนดราคากลาง		 (นายสมพงษ์ ภัทรศรีอนันต์) หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง			

