



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลคู่-ลานกรีฑาวัดดุยางสังเคราะห์ จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬายาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป - งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง  
- งานสนามฟุตบอล  
- งานรางน้ำและขอบรอบลู่วิ่ง  
- งานขอบลู่วิ่งนอก พร้อมขอบกั้นลานกรีฑากับสนามฟุตบอล  
- งานผิวลู่วิ่ง - ลานกรีฑาวัดดุยางสังเคราะห์  
- งานท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก  
- งานอุปกรณ์ติดสนาม  
- งานระบบรดน้ำสนามฟุตบอล  
- งานเบ็ดเตล็ด  
- งานปรับปรุงพื้นที่ Safety Zone และรั้วเหล็กครอบลู่วิ่ง  
- ครุภัณฑ์
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....๒๘..... เดือน ตุลาคม พ.ศ.....๒๕๖๗..... เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง  
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)  
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก)  
๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ข)  
๕.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                                                                                                      |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ๖.๑ นายเจริญชัย สุวรรณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬา                                                | ประธานกรรมการ           |
| ลายมือชื่อ.....  |                         |
| ๖.๒ นายมนัสชัย ทรพนันท์ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม                                                       | กรรมการ                 |
| ลายมือชื่อ.....   |                         |
| ๖.๓ นายพงศ์จิระ แก้วขาวใส หัวหน้างานสำรวจ ออกแบบ และประเมินราคา                                      | กรรมการ                 |
| ลายมือชื่อ.....   |                         |
| ๖.๔ นายพลอยฤทธิ์ จันทรมงคล สถาปนิก ๖                                                                 | กรรมการ                 |
| ลายมือชื่อ.....   |                         |
| ๖.๕ นายมีโชค กิตประเสริฐกุล วิศวกร ๖                                                                 | กรรมการ<br>และเลขานุการ |
| ลายมือชื่อ.....   |                         |







แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานสำรวจ ออกแบบ และประเมินราคา ก่ออิฐควงกรม ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสนามฟุตบอลคู่ สนามกีฬา วิถีอย่างสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานรื้อถอนปรับพื้นที่ก่อสร้าง งานรื้อถอนผิวลู่วางสังเคราะห์เดิม - งานรื้อถอนผิวลู่วางสังเคราะห์เดิม งานขนย้ายที่ยังวางสังเคราะห์ภายในบริเวณพื้นที่ งานรื้อถอนสนามฟุตบอล และสนามที่ม้าน้ำหนักเดิม งานรื้อถอนสนามฟุตบอล และสนามที่ม้าน้ำหนักเดิม งานทิ้งเศษวัสดุหรือ ภายในบริเวณพื้นที่ งานรื้อถอนระบายน้ำเดิม พร้อมขมทั้ง งานรื้อถอนพื้นเดิมตัวท่อน พร้อมขนออกพื้นที่ ส่วนขยายคู่อีกรีกา งานรื้อถอนเสา									
		6,667.00	ตร.ม.	-	-	20.00	133,340.00	133,340.00		
		6,667.00	ตร.ม.	-	-	10.00	66,670.00	66,670.00		
		8,277.00	ตร.ม.	-	-	15.00	124,155.00	124,155.00		
		8,277.00	ตร.ม.	-	-	5.00	41,385.00	41,385.00		
		398.00	ม.	-	-	75.00	29,850.00	29,850.00		
		495.00	ตร.ม.	-	-	40.00	19,800.00	19,800.00		
		1.00	เพลา	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
		<b>รวมรายการที่ 1 เป็นเงิน</b>								
		<b>425,200.00</b>								
2	งานสนามฟุตบอล ทรายหยาบหนา 10 ซม. TOP SOIL หนาเฉลี่ย 1 ซม. (ทรายละเอียดผสมปุ๋ย) ปุ๋ยอินทรีย์อ่อนแห้ง ปุ๋ยคอกผสมฟอสเฟต (ฟอสฟาล์ม) ดูแลสนาม พร้อมค่าปุ๋ย ค่าน้ำและค่าแรงงาน พื้นที่ปลูกหญ้าตัดสนาม (สนามที่ม้าน้ำหนัก) ทรายหยาบ ปุ๋ยอินทรีย์อ่อนแห้ง ปุ๋ยคอก (ฟอสฟาล์ม) TOP SOIL หนาเฉลี่ย 1 ซม.									
		800.00	ลบ.ม.	840.00	672,000.00	112.00	89,600.00	761,600.00		
		80.00	ลบ.ม.	840.00	67,200.00	112.00	8,960.00	76,160.00		
		8,012.00	ตร.ม.	10.00	80,120.00	1.50	12,018.00	92,138.00		
		8,012.00	ตร.ม.	45.00	360,540.00	10.00	80,120.00	440,660.00		
		1.00	งาน	35,000.00	35,000.00	10,500.00	10,500.00	45,500.00		
		26.50	ลบ.ม.	840.00	22,260.00	112.00	2,968.00	25,228.00		
		265.00	ตร.ม.	10.00	2,650.00	1.50	397.50	3,047.50		
		265.00	ตร.ม.	45.00	11,925.00	10.00	2,650.00	14,575.00		
		2.65	ลบ.ม.	840.00	2,226.00	112.00	296.80	2,522.80		
<b>รวมรายการที่ 2 เป็นเงิน</b>										
<b>1,461,431.30</b>										

(นายทองฤทธิ์ จันทรมงคล)  
สถาปนิก 6

(นายมีโชค กิตติประเสริฐกุล)  
วิศวกร 6

(นายพงษ์วิระ แก้วขาวใส)  
หัวหน้างานสำรวจออกแบบและประเมินราคา

(นายพงษ์ชัย ทรัพย์พันธ์)  
ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม

(นายเจริญชัย สุวรรณศรี)  
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬา

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานสำรวจ ออกแบบ และประเมินราคา ก่ออิฐฉาบปูน ฝ่ายวิศวกรรมศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย  
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสนามฟุตบอลคู่ สนามกีฬา วิศุขยางสังเคราะห์จังหวัดจันทบุรีการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย  
 คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานค้าสิ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานรื้อถอนและขอรื้อถอน งานดินลูกรัง คอนกรีต (fc=210 ksc.) พรางระบอบ หรือ (fc=240 ksc.) พรางลูกบาศก์ คอนกรีต (fc=240 ksc.) พรางระบอบ หรือ (fc=280 ksc.) พรางลูกบาศก์ งานเสริมคันตอมกับสนามฟุตบอลให้ไต่ระดับ วางน้ำพร้อมฝารางสำเร็จรูป ทาสีฝาราง	56.00	ลบ.ม.			112.00	6,272.00	6,272.00	
		20.00	ลบ.ม.	1,757.00	35,140.00	327.00	6,540.00	41,680.00	
		32.00	ลบ.ม.	1,803.74	57,719.68	327.00	10,464.00	68,183.68	
		158.00	ม.	60.00	9,480.00	15.00	2,370.00	11,850.00	
		400.00	ม.	400.00	160,000.00	120.00	48,000.00	208,000.00	
	<b>รวมรายการที่ 3 เป็นเงิน</b>							<b>335,985.68</b>	
4	งานขุดรื้อขอบนอก พร้อมขุดดินถมที่หน้ากับสนามฟุตบอล คอนกรีต (fc=210 ksc.) พรางระบอบ หรือ (fc=240 ksc.) พรางลูกบาศก์ คอนกรีต (fc=240 ksc.) พรางระบอบ หรือ (fc=280 ksc.) พรางลูกบาศก์ ไม้แบบหล่อคอนกรีต ตะปู เหล็ก RB ขนาด ๑6 มม. เหล็ก RB ขนาด ๑9 มม. ลวดผูกเหล็ก	13.00	ลบ.ม.	1,757.00	22,841.00	327.00	4,251.00	27,092.00	
		44.00	ลบ.ม.	1,803.00	79,332.00	327.00	14,388.00	93,720.00	
		206.00	ตร.ม.	200.00	41,200.00	139.00	28,634.00	69,834.00	
		51.00	กก.	46.00	2,346.00			2,346.00	
		150.00	กก.	25.50	3,825.00	4.40	660.00	4,485.00	
		1,380.00	กก.	25.00	34,500.00	4.40	6,072.00	40,572.00	
	<b>รวมรายการที่ 4 เป็นเงิน</b>	45.00	กก.	32.50	1,462.50			1,462.50	
5	งานฝังท่อ - ลานกรีกทิวถึงสระน้ำ ทรายหยาบหนา 5 ซม. คอนกรีต (fc=240 ksc.) พรางระบอบหนา 10 ซม. ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (wire mesh) 4 มม. @0.25 ม.# แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รวม Tack coat หนา 3 ซม. (ทับบนพื้นคอนกรีต)	24.75	ลบ.ม.	840.00	20,790.00	112.00	2,772.00	23,562.00	
		49.50	ลบ.ม.	1,803.00	89,248.50	327.00	16,186.50	105,435.00	
		495.00	ตร.ม.	26.00	12,870.00	5.00	2,475.00	15,345.00	
		7,044.00	ตร.ม.	250.00	1,761,000.00	30.00	211,320.00	1,972,320.00	
			<b>รวมรายการที่ 5 เป็นเงิน</b>						

 (นายพลอยฤทธิ์ จันทรมงคล) สถาปนิก 6	 (นายพงษ์จิระ แก้วขาวใส) หัวหน้างานสำรวจออกแบบและประเมินราคา
 (นายณัฐชัย สุวรรณศรี) ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม	 (นายณัฐชัย สุวรรณศรี) ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมกีฬา

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานสำรวจ ออกแบบ และประเมินราคา ก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ฝ้ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย  
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสนามฟุตบอลคู่ สนามกีฬา วัสดุยางสังเคราะห์ทั้งหมดจัดจ้างเพื่อการแข่งขันกีฬายาวชายแห่งชาติ ครั้งที่ 41  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	วัสดุขี้นิวทอนไทยขึ้นเส้นกระเบื้องเส้นจากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติตามมาตรฐาน <small>กรีทาโลน Certified Track - Surfacing Products WORLD ATHLETICS, NR Natural Rubber FULL PUR จีพกรีทาโลน (WORLD ATHLETICS) Thickness &gt; 13 mm. ประเภท A และใช้ใบรับรอง Synthetic Surface Product Cert. WORLD ATHLETICS Thickness &gt; 13 mm</small>	7,044.00	ตร.ม.	3,000.00	21,132,000.00		รวมค่าแรง	21,132,000.00	
6	<b>งานท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก</b> เสริมท่อนบ่อคสล. (บ่อพักเดิม) ภายในสนามฟุตบอล พร้อมฝาบ่อพัก ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นรางชั้น 3 ยาว 1 ม. ๑ 0.30 ม. พร้อมยกแวนรอยต่อท่อ บ่อพักคสล.สำเร็จรูปสำหรับท่อ ๑ 0.30 ม. ขนาด > (0.60 x 0.60) m.	4.00	ใบ	500.00	2,000.00	200.00	800.00	2,800.00	
	<b>รวมรายการที่ 5 เป็นเงิน</b>						ใช้ท่อระบายน้ำเดิม	2,800.00	
	<b>รวมรายการที่ 6 เป็นเงิน</b>						ใช้บ่อพักเดิม	2,800.00	
7	<b>งานอุปกรณ์ติดตั้ง</b>								
7.1	บ่อทรายกระโดดโกล (ปรับปรุงเดิม) คอนกรีต (fc=240 ksc.) ทรงกระบอก หรือ (fc=280 ksc.) ทรงลูกบาศก์ ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (wire mesh) 4 มม. @0.25 ม.# งานเสริมขอบบ่อคสล. (บ่อทรายเดิม) ทรายละเอียด (ทรายภายในบ่อ) หินเกล็ดถมท่อระบายน้ำภายในบ่อทราย ท่อผนังคูแบบเจาะรู ขนาด ๑๔" ฝาหิน geotextile 120 g/sq.m ท่อ PVC ขนาด ๑๔" (ระบบระบายน้ำบ่อทราย) ACCS. & FITTING (ระบบระบายน้ำบ่อทราย) ท่อ PVC ขนาด ๑๒" (ระบบระบายน้ำกล่องกำหนดจุดกระโดด) ACCS. & FITTING (ระบบระบายน้ำกล่องกำหนดจุดกระโดด)	0.56 5.60 28.00 18.00 4.50 8.00 45.00 28.00 1.00 16.00 1.00	ลบ.ม. ตร.ม. ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ม. ตร.ม. ม. LOT ม. LOT	1,809.68 26.00 45.00 1,028.00 465.00 120.00 30.00 138.00 1,150.00 38.00 180.00	1,009.68 145.60 1,260.00 18,504.00 2,092.50 960.00 1,350.00 3,864.00 1,150.00 608.00 180.00	327.00 5.00 13.00 112.00 112.00 36.00 9.00 100.00 345.00 40.00 54.00	183.12 28.00 364.00 2,016.00 504.00 288.00 405.00 2,800.00 345.00 640.00 54.00	1,192.80 173.60 1,624.00 20,520.00 2,596.50 1,248.00 1,755.00 6,664.00 1,495.00 1,248.00 234.00	

 (นายพลอยฤทธิ์ จันทรมงคล) สถาปนิก 6	 (นายพงศ์จิระ แก้วขาวใส) หัวหน้างานสำรวจออกแบบและประเมินราคา	 (นายณัฐชัย ทรวงพันธ์) ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม
 (นายณัฐชัย สุวรรณศรี) ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬา		

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานสำรวจ ออกแบบ และประเมินราคา ก่อสร้างอาคาร ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรมศึกษา การศึกษาแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสนามบินดอนเมือง - สถานีรถไฟ วัสดุขึงสังเคราะห์หลังน้ำแข็งการแข่งขึ้นกีฬายาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชะอำน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7.2	กล่องกันตูดโลหะปิด (มาตรฐาน IMAF)	4.00	ชุด	10,000.00	40,000.00			40,000.00	
	Aluminium Installation - ที่จากวัสดุ Aluminium	4.00	ชุด	15,000.00	60,000.00			60,000.00	
	Take Off Board ที่จากวัสดุ Special timber	4.00	ชุด	15,000.00	60,000.00			60,000.00	
	Aluminium Blanking Beam ที่จากวัสดุ Aluminium	4.00	ชุด	15,000.00	60,000.00			60,000.00	
	รวมรายการที่ 7.1 เป็นเงิน							198,750.90	
	ปอน้ำวิ่งบาท								
	- ดินชุด/ดินถมกลับ	17.00	ตร.ม.			112.00	1,904.00	1,904.00	
	- คอนกรีต (fc=240 ksc.) ทรงระบอก หรือ (fc=280 ksc.) ทรงลูกบาทกั	4.00	ลบ.ม.	1,803.00	7,212.00	327.00	1,308.00	8,520.00	
	- เหล็ก HR ขนาด ๑9 มม.	50.00	กก.	25.00	1,250.00	4.40	220.00	1,470.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	18.00	ตร.ม.	200.00	3,600.00	139.00	2,502.00	6,102.00	
- ตะปู	5.00	กก.	46.00	230.00			230.00		
- ท่อ PVC ขนาด ๑2"	4.00	ม.	41.00	164.00	40.00	160.00	324.00		
- GATE VALVE ขนาด 2" (ผลิตจากทองเหลือง)	1.00	ชุด	950.00	950.00	50.00	50.00	1,000.00		
- ACCS. & FITTING	1.00	LOT	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00		
- รั้วรับน้ำหนักแรงรูป (มาตรฐาน IMAF) สามารถปรับระดับได้	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00			35,000.00		
รวมรายการที่ 7.2 เป็นเงิน						รวมค่าแรง		55,200.00	
7.3	งานช่างฉาบ ช่างฉอม หรือฉอปูน								
	- คอนกรีต (fc=240 ksc.) ทรงระบอก หรือ (fc=280 ksc.) ทรงลูกบาทกั	5.00	ลบ.ม.	1,803.00	9,015.00	327.00	1,635.00	10,650.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	3.65	ตร.ม.	200.00	730.00	139.00	507.35	1,237.35	
	- ตะปู	1.00	กก.	46.00	46.00			46.00	
	- สาดผูกเหล็ก	5.00	กก.	32.50	162.50			162.50	
	- เหล็ก HR ขนาด ๑9 มม.	185.00	กก.	25.00	4,625.00	4.40	814.00	5,439.00	

  
(นายพลอยฤทธิ์ จันทวงม)

  
(นายมีโชค กิตติประเสริฐกุล)

  
(นายพงษ์วิระ แก้วขาวใส)

  
(นายณัฐชัย ทวีพรพันธ์)

  
(นายเจริญชัย สุวรรณศรี)

สถาปนิก 6

วิศวกร 6

หัวหน้างานสำรวจออกแบบและประเมินราคา

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬา

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานสำรวจ ออกแบบ และประเมินราคา ก่ออิฐฉาบปูน ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย  
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬา วัสดุยางสังเคราะห์ห้องฝึกซ้อมฟุตบอลจังหวัดจันทบุรีครั้งที่ 41  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-ท่อ PVC ขนาด ๑" ชั้น 8.5	4.00	ม.	16.00	64.00	20.00	80.00	144.00	
	-ท่อ PVC ขนาด ๑.5" ชั้น 8.5	4.00	ม.	41.00	164.00	40.00	160.00	324.00	
	ACCS. & FITTING	1.00	LOT	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	วงวางจักร ขวางเชื่อม หรืออุปกรณ์ดัดวงรอบ (มาตรฐาน IAAF)	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	Velocity Discus Ring ที่จากวัสดุ Aluminum	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	Hammer Inlay Ring ที่จาก Fiberglass	1.00	ชุด	-	-	-	-	63,652.85	
	รวมรายการที่ 7.3 เป็นเงิน								
7.4	วงกลมท่อน้ำหนักพร้อมอุปกรณ์	1.00	ส.บ.ม.	1,803.00	1,803.00	327.00	327.00	2,130.00	
	คอนกรีต (fc=240 ksc.) ทรงระบอก หรือ (fc=280 ksc.) ทรงลูกบาศก์	1.50	ตร.ม.	200.00	300.00	139.00	208.50	508.50	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.00	ท.บ.	46.00	46.00	-	-	46.00	
	ตะปู	30.00	ท.ก.	25.00	750.00	4.40	132.00	882.00	
	เหล็ก ๓B ขนาด ๑ 9 มม.	1.00	ท.ก.	32.50	32.50	-	-	32.50	
	สวดผูกเหล็ก	4.00	ม.	16.00	64.00	20.00	80.00	144.00	
	-ท่อ PVC ขนาด ๑.5" ชั้น 8.5	4.00	ม.	41.00	164.00	40.00	160.00	324.00	
	-ท่อ PVC ขนาด ๑.5" ชั้น 8.5	4.00	ม.	41.00	164.00	40.00	160.00	324.00	
	ACCS. & FITTING	1.00	LOT	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	วงท่อน้ำหนักพร้อมชิ้นเท้า (มาตรฐาน IAAF)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	Velocity Aluminum shot Put Ring ที่จาก FIBERGLASS หรือ STILL หรือ Aluminum	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	Shot put stop board ที่จากวัสดุ special laminated timber	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมรายการที่ 7.4 เป็นเงิน							35,717.00	

 (นายทองหล่อ จันทรมงคล) สบ.บ.ก. 6	 (นายมีโชค กิตติประเสริฐกุล) บ.ค.ว.ร. 6	 (นายพงษ์วิระ แก้วขาวใส) หัวหน้างานสำรวจออกแบบและประเมินราคา	 (นายมนัสชัย ทวีพรนิรันดร์) ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม
			 (นายเจริญชัย สุวรรณศรี) ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬา



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานสำรวจ ออกแบบ และประเมินราคา ก่ออิฐฉาบปูน ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสนามฟุตบอลคู่ สนามกีฬา ร้อยเอียงสังเคราะห์จังหวัดเขมรภาคจัดการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานค้าสิ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็กเส้น ขนาด 2" x 2" ทน 2 มม.	10.00	ท่อน	463.00	4,630.00	30.00	300.00	4,930.00	
	เหล็กเส้น ขนาด 1" x 1" ทน 2 มม.	21.00	ท่อน	131.00	2,751.00	26.00	546.00	3,297.00	
	กอมิ่งทับ	4.80	ตร.ม.	196.00	940.80	56.00	268.80	1,209.60	
	เสาเอ็น	6.50	ตร.ม.	190.00	1,235.00	60.00	390.00	1,625.00	
	ท่อเหล็กตัว ๑ 1.5" ทน 2 มม.	6.00	ท่อน	351.00	2,106.00	100.00	600.00	2,706.00	
	แปเหล็ก ขนาด 1"x1"	15.00	ท่อน	120.00	1,800.00			1,800.00	
	ท่อ PVC ขนาด ๑ 1"	8.00	ม.	16.00	128.00	20.00	160.00	288.00	
	ท่อ PVC ขนาด ๑ 2"	8.00	ม.	41.00	328.00	40.00	320.00	648.00	
	บล็อกโบริง ชนิดช่องลม	32.00	ก้อน	14.00	448.00	5.00	160.00	608.00	
	ผนังบล็อกแก้ว	17.00	ตร.ม.	135.00	2,295.00	84.00	1,428.00	3,723.00	
	ฉาบปูนเรียบ	17.00	ตร.ม.	58.00	986.00	87.00	1,479.00	2,465.00	
	หลังคามุงหลังคา	12.00	ตร.ม.	200.00	2,400.00	70.00	840.00	3,240.00	
	ครอบส้วม	1.00	ตัว	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
	ครอบส้วมเหล็ก	9.00	เมตร	200.00	1,800.00	50.00	450.00	2,250.00	
	ไม้ซี่ซาย ขนาด 0.1 x 4.0 x 0.016 ม.	3.00	แผ่น	144.00	432.00	5.00	15.00	447.00	
	ไม้ซี่ซาย ขนาด 0.2 x 4.0 x 0.016 ม.	3.00	แผ่น	263.00	789.00	5.00	15.00	804.00	
	ติดตั้งไฟฟ้าพร้อมสวิตช์เปิดปิดควบคุม (FL 1x36 W) พร้อมตัวรับกระแสเกิน	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	250.00	250.00	2,750.00	
	อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง สวิตช์รวมวงจรชนิดต่างๆ	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
8.2	ตู้ควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำชนิดอัตโนมัติ 2 ชั้น สตาร์ทมอเตอร์แบบ Star Delta พร้อม Overload ตัดระบบแบบอัตโนมัติ ด้วยสวิตช์แรงดัน และตัดการทำงานเมื่อปั๊มน้ำสูบน้ำขึ้นด้วย Flow switch และอุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟเกิน Phase Protection และอุปกรณ์ Flow switch, Pressure switch	1.00	ตู้	38,000.00	38,000.00	1,500.00	1,500.00	39,500.00	
				 (นายสมชาย ธีรพร) (นายมีโชค กิตติประเสริฐกุล) สยามบิก 6 วิศวกร 6		 (นายสมชาย ธีรพร) (นายมีโชค กิตติประเสริฐกุล) หัวหน้างานสำรวจออกแบบและประเมินราคา		 (นายเจริญ สุวรรณศรี) ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬา	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานสำรวจ ออกแบบ และประเมินราคา ก่ออิฐควงกรม ฝ่ายวิศวกรรมศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย  
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสนามฟุตบอลคู่ สนามกีฬา วัดคลองสังเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชะมอเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย


เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8.3	คอนกรีต คล. รองรับบี.ม. มอเตอร์, ถังน้ำแรงดัน	1.00	ลบ.ม.	1,803.00	1,803.00	327.00	327.00	2,130.00	
8.4	เสบริงรองแท่น INERTIA BASE ด้านมีน้ำ	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00			3,600.00	
8.5	เสบริงรองแท่น INERTIA BASE ด้านมอเตอร์	2.00	ชุด	2,200.00	4,400.00			4,400.00	
8.6	เครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 Hp	1.00	ชุด	140,000.00	140,000.00	2,000.00	2,000.00	142,000.00	
8.7	ถังน้ำแรงดันขนาด 200 ลิตร ชนิดถังเหล็กชุบสังกะสีพร้อมมาตรวัดแรงดัน ขนาด 2 1/2"	1.00	ใบ	18,500.00	18,500.00	1,500.00	1,500.00	20,000.00	
8.8	ถัง คลส. ขนาด 120 ซม.ม.								ใช้ถัง คลส.เดิม
8.9	ประตูล้ำสำหรับ เปิด-ปิด และท่อ PB. - ประตูน้ำชนิด GATE VALVE ขนาด ๑๔"	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	1,800.00	1,800.00	7,800.00	
	ท่อ PB CLASS 200 PSI ขนาด ๑๒"	10.00	ม.	260.00	2,600.00	75.00	750.00	3,350.00	
	ท่อ PB CLASS 200 PSI ขนาด ๑๓"	355.00	ม.	682.00	242,110.00	120.00	42,600.00	284,710.00	
	ท่อ PB CLASS 200 PSI ขนาด ๑๔"	73.00	ม.	1,010.00	73,730.00	150.00	10,950.00	84,680.00	
	ACCESS. & FITTING (Include wiring conduit from water source to pump, pipe joint)	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00	7,500.00	7,500.00	32,500.00	
	วาล์วสามแฉกไฮดรอลิก ขนาด 2"	8.00	ชุด	16,500.00	132,000.00	350.00	2,800.00	134,800.00	
	วาล์วข้อต่อสำหรับแรงดันขนาด 14" x 19"	8.00	ชุด	1,350.00	10,800.00	350.00	2,800.00	13,600.00	
	หัวสปริงเกอร์ พร้อมกัญแจวาล์ว	2.00	ชุด	76,000.00	152,000.00			152,000.00	
	วาล์วหยุดแรงดัน 4" (BEKAMAD PRESSRE SUSTAINING VALVE 4")	1.00	ตัว	38,000.00	38,000.00			38,000.00	
	วาล์วระบายอากาศ ป้องกันการเกิด Pressure Surge และ Water Hammer	1.00	ตัว	9,000.00	9,000.00			9,000.00	
	ท่อทางดูด ทางส่ง ท่อลิฟท์น้ำ+พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ	1.00	งาน	9,000.00	9,000.00			9,000.00	
	มาตรวัดน้ำ ขนาด 1 1/2"	1.00	ตัว	9,000.00	9,000.00			9,000.00	
8.10	ไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ - เบรกเกอร์ 60 A พร้อมกล่องยึด - แม่เหล็ก พร้อม OVERLOAD 50 A	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	
		1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	


 (นายพลฤทธิ์ จันทรมงคล)  
 สอนัก 6


 (นายพงษ์วิระ เก้วขาวโต)  
 หัวหน้างานสำรวจออกแบบและประเมินราคา


 (นายณัฐชัย ทวีพรพันธ์)  
 ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม


 (นายณัฐชัย สุวรรณศรี)  
 ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬา

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานสำรวจ ออกแบบ และประเมินราคา ก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสนามฟุตบอลคู่ สนามกีฬา วัสดุยางสังเคราะห์ห้องหัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายาวทองแห่งชาติ ครั้งที่ 41

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชะอำหน้า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานค้าสำนักงานค้าปลีกกึ่งกลางแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	วัสดุตั้งเวลา	1.00	ตัว	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	สวิตช์ป้องกันไฟ	1.00	ตัว	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	
	ตู้คอนโทรล	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
	อุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมสายไฟเท่า 16 ตร.ม.	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00			15,000.00	
	<b>รวมรายการที่ 8 เป็นเงิน</b>							<b>1,113,295.40</b>	
9	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>								
	งานทอรัยสายไฟได้ดู								
	ดินชุด/ถมเลน	2.00	ลบ.ม.			112.00	224.00	224.00	
	บ่อพัก PVC สลักรูป	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00	100.00	400.00	5,200.00	
	ท่อ PVC ขนาด ๑.4" ชั้น 8.5	48.00	ม.	147.00	7,056.00	100.00	4,800.00	11,856.00	
	ท่อ PVC ขนาด ๑.2" ชั้น 8.5	4.00	ม.	41.00	164.00	40.00	160.00	324.00	
	เสาสูง 14 เมตร พร้อมฐาน	1.00	ต้น	42,000.00	42,000.00	10,000.00	10,000.00	52,000.00	
	เสาสูง 12 เมตร พร้อมฐาน	3.00	ต้น	25,000.00	75,000.00	5,000.00	15,000.00	90,000.00	
	ACCS. For High pressure water jet machine (include water hose, cable)	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00			15,000.00	
	<b>รวมรายการที่ 9 เป็นเงิน</b>							<b>174,604.00</b>	
10	<b>งานปรับปรุงพื้นที่ Safety Zone และรั้วเหล็กรอบคู่</b>								
10.1	งานพื้นล่อททางเท้า								
	งานซ่อมระดับพื้นทางเท้าที่ชำรุด	3,109.00	ตร.ม.			20.00	62,180.00	62,180.00	
	งานคืนพื้นล่อททางเท้า ส่วนพื้นที่ขยายคู่อริทา	104.00	ตร.ม.			100.00	10,400.00	10,400.00	
	งานทำความสะอาดพื้นทางเท้า	1.00	งาน			15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	งานทาสีพื้นล่อททางเท้า ด้วยสี อะคริลิก 100% 2 เที่ยว	3,213.00	ตร.ม.	107.00	343,791.00	34.00	109,242.00	453,033.00	
10.2	งานรั้วเหล็กรอบคู่อริ								
	จัดให้มีรั้วความสะอาดรั้วเหล็กเดิม	1.00	งาน			25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	ซ่อมแซมรั้วเดิมส่วนที่ชำรุด	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00	7,500.00	7,500.00	32,500.00	

(นายพลอยฤทธิ์ ลิขิตวงมกล) วิศวกร 6  
 (นายมีโชค กิตประเสริฐกุล) วิศวกร 6  
 (นายพหังจิระ แก้วขาวโล) หัวหน้างานสำรวจออกแบบและประเมินราคา

(นายมนัสชัย ทรวงมนันท์) ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม  
 (นายเจริญชัย สุวรรณศรี) ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬา

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานสำรวจ ออกแบบ และประเมินราคา ก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างคอกหมูฟาร์ม ฟาร์มไก่ฟาร์มประเทศไทย

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสนามฟุตบอล - สนามกีฬา วัตถุประสงค์รายละเอียดการแข่งกีฬายาวจนแห่งชาติ ครั้งที่ 41

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชะามะเขย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย


คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานค้าสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทย


เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีผนัง	529.00	ม.	40.00	21,160.00	20.00	10,580.00	31,740.00	
	- งานทาสีผนัง (2 เขียว)	529.00	ม.	70.00	37,030.00	40.00	21,160.00	58,190.00	
	<b>รวมรายการที่ 10 เป็นเงิน</b>							<b>688,043.00</b>	
11	<b>คู่มือที่</b>								
	- รถดีเซล (ชนิดดีเซล) ขนาด 5 นิ้ว	1.00	คัน	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	- รถตัดหญ้าชนิดนั่งขับ เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 12.5HP ความสูงการตัดหญ้าประมาณ 20-90 มม. หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	เครื่อง	82,000.00	82,000.00	-	-	82,000.00	
	- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (High pressure water jet machine)	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- เบาะกระโดดสูง ขนาด 6.00 m x 4.00 m x 0.71 m มาตรฐาน WA: World Athletics พร้อมวัสดุบุเบาะ	1.00	ชุด	450,000.00	450,000.00	-	-	450,000.00	
	- เสาค้ำโถงสูง adjustable 50-260 cm. มาตรฐาน WA: World Athletics	1.00	ชุด	39,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	- ไม้พาดกระโดดสูง Fiberglass 4 m. มาตรฐาน WA: World Athletics	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	- บล๊อคสตาร์แข่งขัน มาตรฐาน WA: World Athletics	9.00	ชุด	12,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00	
	- แหวนแข่งขัน มาตรฐาน World Athletics WA 800 g	3.00	ชุด	8,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- แหวนแข่งขัน มาตรฐาน World Athletics WA 600 g	3.00	ชุด	7,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	- จักรขี้นกแข่งขัน Fiber, Brass Rim 1 kg-มาตรฐาน WA: World Athletics	3.00	ชุด	5,700.00	17,100.00	-	-	17,100.00	
	- จักรขี้นกแข่งขัน Fiber, Brass Rim 2 kg-มาตรฐาน WA: World Athletics	3.00	ชุด	7,700.00	23,100.00	-	-	23,100.00	
	<b>รวมรายการที่ 11 เป็นเงิน</b>							<b>806,200.00</b>	

  
 (นายชัชวาท ชัยสุวาน) (นายมีโชค กิตประเสริฐสุด)  
 เลขบัญชี จีทวมจกด) วิศวกร 6

  
 (นายชัชวาท ชัยสุวาน) (นายพงษ์จิระ แก้วขาวใส)  
 หัวหน้างานสำรวจออกแบบและประเมินราคา

  
 (นายมีโชค ชัยสุวาน) (นายพงษ์จิระ แก้วขาวใส)  
 ผู้อำนวยการวิศวกรรม

  
 (นายชัชวาท ชัยสุวาน) (นายชัชวาท ชัยสุวาน)  
 ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม