


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กทท. จังหวัดตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒,๗๐๓,๐๐๐.-บาท		
๔. ลักษณะงาน	โดยสังเขป - ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กทท. จังหวัดตรังตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗	เป็นเงิน ๒,๗๐๓,๐๐๐.-บาท		
๖. บัญชีประมาณราคากลาง	๖.๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กทท. จังหวัดตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง		
๗. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง			
๗.๑ นายสมพงษ์ ภัทรศรีอนันต์	หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายยอดตะวัน รักษาภรณ์	วิศวกร ๓	กรรมการ	
๗.๓ นายจිරภัทร โพธิ์สุวรรณ	วิศวกร ๓	กรรมการและเลขานุการ	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสมพงษ์ ภัทรศรีอนันต์)
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายยอดตะวัน รักษาภรณ์)
วิศวกร ๓

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายจिरภัทร โพธิ์สุวรรณ)
วิศวกร ๓

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา											
งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง											
ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง											
สถานที่ก่อสร้าง การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง											
หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย											
คำนวณราคาโดย											
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567											
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน						
1	หมวดงานโครงสร้าง										
1.1	งานรื้อถอน										
	- งานรื้อถอนอาคารเดิม (บริเวณอาคารห้องประชุม)	1.00	เขมา	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
	- งานรื้อถอนผนังเดิม (อาคารสำนักงาน)	44.45	ตร.ม.	-	-	40.00	-	1,778.00	-	30,000.00	รื้อขนไป
		1.00	งาน	-	-	-	-	11,778.00	-	11,778.00	
	รวมรายการที่ 1.1										
1.2	งานฐานราก คสล.										
	- ขุดดิน - ถมดินกลับ	60.61	ลบ.ม.	-	-	112.00	-	6,788.31	-	6,788.31	
	- ทราดยาบรองพื้น	4.34	ลบ.ม.	546.73	2,374.86	104.00	-	451.75	-	2,826.61	
	- คอนกรีตหยาบ	1.74	ลบ.ม.	2,460.00	4,274.25	426.00	-	740.18	-	5,014.43	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ม. (รูปทรงกระบอก)	10.14	ลบ.ม.	2,149.53	21,786.56	419.00	-	4,246.77	-	26,033.34	
	- แบบหล่อ	20.43	ลบ.ฟ.	400.00	8,172.80	-	-	-	-	8,172.80	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	25.54	ลบ.ฟ.	400.00	3,064.80	139.00	-	3,550.06	-	3,550.06	
	- คร่าว์ัดแบบหล่อ	7.66	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	-	3,064.80	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD 40	701.55	กก.	21.54	15,107.85	3.60	-	2,525.57	-	17,633.42	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (เหล็ก 1 ตัน ใช้ลวด 30 กก.)	21.05	กก.	33.18	698.32	-	-	-	-	698.32	
		1.00	งาน	-	-	-	-	18,302.64	-	73,782.08	
	รวมรายการที่ 1.2										
1.3	งานเสา คสล.										
	- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ม. (รูปทรงกระบอก)	3.10	ลบ.ม.	2,149.53	6,663.54	419.00	-	1,298.90	-	7,962.44	
	- แบบหล่อ	47.04	ลบ.ฟ.	400.00	18,816.00	-	-	-	-	18,816.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	58.80	ลบ.ฟ.	-	-	139.00	-	139.00	-	8,173.20	
	- คร่าว์ัดแบบหล่อ	17.64	ลบ.ฟ.	400.00	7,056.00	-	-	-	-	7,056.00	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR 24	173.71	กก.	23.62	4,102.40	4.40	-	764.30	-	4,866.70	

นายอดิษฐ์ รักภรณ์
วิศวกร 3

นายจิรภัทร โพธิ์สุวรรณ
วิศวกร 3

(นายสมพงษ์ ภัทรศรีอินันต์)
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตั้ง
ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตั้ง

สถานที่ก่อสร้าง การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตั้ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD 40	530.38	กก.	22.32	11,837.52	3.60	1,909.36	13,746.88	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (เหล็ก 1 ตัน ใช้ลวด 30 กก.)	21.12	กก.	33.18	700.84	-	-	700.84	
	รวมรายการที่ 1.3	1.00	งาน		49,176.30		12,145.77	61,322.07	
1.4	งานคาน คสล.								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. (รูปทรงกระบอก)	13.71	ลบ.ม.	2,149.53	29,465.76	419.00	5,743.65	35,209.41	
	- แบบหล่อ	162.10	ลบ.พ.	400.00	64,838.40	-	-	64,838.40	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	202.62	ลบ.พ.	-	-	139.00	28,164.18	28,164.18	
	- คร่าวยึดแบบหล่อ	60.79	ลบ.พ.	400.00	24,314.40	-	-	24,314.40	
	- ค้ำยันแบบหล่อ	66.00	ตัน	28.00	1,848.00	-	-	1,848.00	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR 24	771.95	กก.	23.62	18,231.12	4.40	3,396.58	21,627.69	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD 40	1,534.30	กก.	22.32	34,243.96	3.60	5,523.47	39,767.43	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (เหล็ก 1 ตัน ใช้ลวด 30 กก.)	69.19	กก.	33.18	2,295.64	-	-	2,295.64	
	รวมรายการที่ 1.4	1.00	งาน		175,237.27		42,827.87	218,065.15	
1.5	งานพื้นโครงสร้าง คสล.								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. (รูปทรงกระบอก)	2.00	ลบ.ม.	2,149.53	4,299.06	419.00	838.00	5,137.06	
	- คอนกรีตพื้นหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.	9.00	ลบ.ม.	110.00	990.00	30.00	270.00	1,260.00	
	- แบบหล่อ	15.39	ลบ.พ.	400.00	6,155.20	-	-	6,155.20	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	19.24	ลบ.พ.	-	-	139.00	2,673.67	2,673.67	
	- คร่าวยึดแบบหล่อ	5.77	ลบ.พ.	400.00	2,308.20	-	-	2,308.20	
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR 24	142.66	กก.	24.84	3,543.18	4.40	627.69	4,170.87	
	- เหล็กเสริม RB 12 mm SD 40	387.17	กก.	21.54	8,337.66	3.60	1,393.80	9,731.47	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (เหล็ก 1 ตัน ใช้ลวด 30 กก.)	15.89	กก.	33.18	527.39	-	-	527.39	
	- WIRE MESH ขนาด 3.2 mm. @ 0.20 ม.	1.40	ม้วน	1,878.50	2,629.90	0.05	0.07	2,629.97	


นายอดฉวีวัน รักษาการณ์
วิศวกร 3


นายพิชิตร์ นันต์
วิศวกร 3


(นายสมพงษ์ ภัทธีร์นันต์)
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

แบบแสดงรายการการ ปริมาณ และราคา										
งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง										
ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง										
สถานที่ก่อสร้าง การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง										
หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย										
คำนวณราคาโดย										
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567										
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	หน่วย
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม. กว้าง 0.35 ม. ลาม 4 มม. 7 เส้น	84.00	แผ่น	359.81	30,224.30	35.00	2,940.00	33,164.30		
	รับน้ำหนักบรรทุกตลอดภัย 400 กก./ตร.ม. (ห้องประชุม)									
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม. กว้าง 0.35 ม. ลาม 4 มม. 4 เส้น	22.00	แผ่น	210.70	4,635.38	21.88	481.25	5,116.63		
	รับน้ำหนักบรรทุกตลอดภัย 650 กก./ตร.ม. (ห้องเก็บเอกสาร)									
	รวมรายการที่ 1.5	1.00	งาน	63,650.27			9,224.48	72,874.75		
1.6	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก									
	- จีนกันเหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม. น้ำหนัก 7.01 กก./ม.	42.00	ท่อน	966.78	40,604.58	420.60	17,665.20	58,269.78		
	- แปเหล็กกล่อง ขนาด 50x50x3.2 มม. น้ำหนัก 4.50 กก./ม.	40.00	ท่อน	691.74	27,669.78	270.00	10,800.00	38,469.78		
	- ดึงเหล็กกล่อง ขนาด 100x100x3.2 มม. น้ำหนัก 9.52 กก./ม.	3.00	ท่อน	1,514.33	4,542.99	685.44	2,056.32	6,599.31		
	- Top & Bottom Chord เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม. น้ำหนัก 7.01 กก./ม.	17.00	ท่อน	966.78	16,435.19	504.72	8,580.24	25,015.43		
	- Vertical และ Diagonal เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x3.2 มม. น้ำหนัก 4.50 กก./ม.	15.00	ท่อน	691.74	10,376.17	324.00	4,860.00	15,236.17		
	- Plate เหล็กจัดรีด กว้าง 20 ซม.หนา 9 มม.	13.00	แผ่น	235.83	3,065.73	29.17	379.17	3,444.90		
	- ทาสีน้ำมันทั่วไปชนิด Alkyd Enamel	174.42	ตร.ม	58.00	10,116.48	35.00	6,104.77	16,221.25		
	รวมรายการที่ 1.6	1.00	งาน	112,810.92			50,445.70	163,256.61		
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							601,078.66		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม									
2.1	งานหลังคา									
	- หลังคา Metal Sheet สีอะลูมิเนียม หนา ≥ 0.4 มม. (พร้อมสกรูยึดและอุปกรณ์การติดตั้ง)	305.68	ม.	230.00	70,306.30	53.20	16,262.15	86,568.45		
	- Flashing Metal Sheet (พร้อมสกรูยึดและอุปกรณ์การติดตั้ง)	62.21	ม.	220.00	13,686.19	50.00	3,110.50	16,796.69		
	- รางน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 กว้าง ≥ 5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	18.79	ม.	349.30	6,561.58	25.00	469.63	7,031.21		
	- ท่อรับน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 ขนาด Ø ≥ 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	4.00	ม.	250.00	1,000.00	25.00	100.00	1,100.00		
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว + ทับเชิงชาย	62.21	ม.	145.00	9,020.44	94.00	5,847.73	14,868.18		

นายยอชวัน รักขารมย์
วิศวกร 3

(นายสมพงษ์ ภัทรศรีนันต์)
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานกรมการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง
ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานกรมการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เจึงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว + ทับเชิงชาย	62.21	ม.	216.00	13,437.35	94.00	5,847.73	19,285.08	
	รวมรายการที่ 2.1	1.00	งาน		114,011.86		31,637.75	145,649.61	
2.2	งานผนังและฉนวนผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	290.57	ตร.ม.	284.00	82,521.88	94.00	27,313.58	109,835.46	
	- ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"x24" สูง 1.80 ม. (ผนังห้องน้ำ)	36.36	ตร.ม.	486.98	17,706.41	189.00	6,872.04	24,578.45	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง ภายนอกอาคาร	262.45	ตร.ม.	75.00	19,683.56	95.00	24,932.51	44,616.08	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง ภายในอาคาร	258.32	ตร.ม.	75.00	19,374.00	87.00	22,473.84	41,847.84	
	- เสาคอนกรีต - คอนกรีตหล่อ ค.ส.ล. ขนาดก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	111.00	ม.	79.00	8,769.00	46.00	5,106.00	13,875.00	
	- ฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง ค.ส.ล.ภายในอาคาร	36.40	ตร.ม.	80.00	2,912.00	105.00	3,822.00	6,734.00	
	- ผนังไม้สำเร็จรูป 15x300x0.8 ซม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี ด้านเดียว	54.10	ตร.ม.	594.00	32,137.78	95.00	5,139.88	37,277.66	
	รวมรายการที่ 2.2	1.00	งาน		183,104.63		95,659.85	278,764.48	
2.3	งานทาสี								
	- ทาสีผนัง ภายนอกอาคาร (เกรด Ultra premium)	262.45	ตร.ม.	70.00	18,371.33	34.00	8,923.22	27,294.54	
	- ทาสีผนัง ภายในอาคาร (เกรด Ultra premium)	224.21	ตร.ม.	70.00	15,694.35	30.00	6,726.15	22,420.50	
	- ทาสีฝ้า C1 (เกรด Ultra premium)	151.54	ตร.ม.	70.00	10,607.45	30.00	4,546.05	15,153.50	
	- ทาสีฝ้า C2 (เกรด Ultra premium)	8.47	ตร.ม.	70.00	592.55	30.00	253.95	846.50	
	- ทาสีฝ้า C3 (เกรด Ultra premium)	68.00	ตร.ม.	70.00	4,760.00	30.00	2,040.00	6,800.00	
	รวมรายการที่ 2.3	1.00	งาน		34,065.68		15,649.37	49,715.04	
2.4	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้น F1 บุกระเบื้องพอร์ซเลน เกรด A ขนาด 24"x24"	151.54	ตร.ม.	319.06	48,349.01	222.00	33,640.77	81,989.78	รวมปูนทราย
	- พื้น F2 บุกระเบื้องพอร์ซเลน เกรด A ขนาด 12"x12" (ผิวหยาบ)	8.47	ตร.ม.	246.43	2,086.03	184.00	1,557.56	3,643.59	รวมปูนทราย


นายยอดตะวัน รักษารมย์
วิศวกร 3


นายจิรภัทร โพธิ์สุวรรณ
วิศวกร 3


(นายสมพงษ์ ภัทรศรีนันต์)
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

แบบแสดงรายการการ ปริมาณ และราคา

งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานภาคีแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานภาคีแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง
 สถานที่ก่อสร้าง การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 คำขอราคากลางไทย

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	- พื้น F3 ปูกระเบื้องพอร์ซเลน เกรด A ขนาด 24"x24" (ภายนอก)	19.46	ตรม.	347.28	6,758.02	222.00	4,320.12	11,078.14	รวมปูนทราย	
	- บัวเชิงผนังสำเร็จรูป ความสูง 4 นิ้ว	67.00	ม.	17.00	1,139.00	40.00	2,680.00	3,819.00		
	รวมรายการที่ 2.4	1.00	งาน		58,332.06		42,198.45	100,530.51		
2.5	งานฝ้าเพดาน									
	- C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบทาสี	151.54	ตรม.	318.00	48,188.13	75.00	11,365.13	59,553.26	มีพอยล์	
	- C2 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม ทับบาร์	8.47	ตรม.	343.00	2,903.50	75.00	634.88	3,538.37	ทนความชื้น	
	- C3 ฝ้าสมาร์ทบอร์ด ระบายอากาศ หน้า 4 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบทาสี	68.00	ตรม.	272.00	18,496.00	75.00	5,100.00	23,596.00	ทนความชื้น	
2.6	งานประตู-หน้าต่าง									
	- D1 ประตูกระจกอลูมิเนียม แบบบานเลื่อนคู่และบานปิดตาย พร้อมมุ้ง วงกบสีขาว กระจกเขียวใส ขนาด > 6 มม. ประตู ขนาด (gxlxst) > 320x10x205 ซม.	2.00	ชุด	18,224.30	36,448.60	5,467.29	10,934.58	47,383.18		
	- D2 ประตูห้องน้ำ UPVC บานเปิด เกล็ดระบายอากาศด้านล่าง วงกบและบานสีขาว ประตู ขนาด (gxlxst) > 70x3.5x200 ซม.	3.00	ชุด	1,548.29	4,644.86	280.00	840.00	5,484.86		
	- D3 ประตูกระจกอลูมิเนียมแบบบานเลื่อนเดี่ยวและบานปิดตาย พร้อมมุ้ง วงกบสีขาว กระจกเขียวใส ขนาด > 6 มม. ประตู ขนาด (gxlxst) > 200x10x205 ซม.	1.00	ชุด	7,168.22	7,168.22	2,150.47	2,150.47	9,318.69		
	- W1 หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม แบบบานเลื่อนคู่และบานปิดตาย พร้อมมุ้ง วงกบสีขาว กระจกเขียวใส ขนาด > 6 มม. หน้าต่าง ขนาด (gxlxst) > 240x10x110 ซม.	6.00	ชุด	5,632.40	33,794.39	1,689.72	10,138.32	43,932.71		
- W2 หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม แบบบานกระทุ้ง พร้อมมุ้ง วงกบสีขาว กระจกเขียวใส ขนาด > 6 มม. หน้าต่าง ขนาด (gxlxst) > 80x10x50 ซม.	3.00	ชุด	2,747.66	8,242.99	824.30	2,472.90	10,715.89			
รวมรายการที่ 2.6		1.00	งาน		90,299.07		26,536.26	116,835.33		
2.7	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ									

นายอดดะวัน รักษารมย์
วิศวกร 3

นายจิรภัทร โพธิ์สุวรรณ
วิศวกร 3

(นายสมพงษ์ ภัทรศรีนันต์)
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

แบบแสดงรายการการ ปริมาณ และราคา

งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง
 สถานที่ก่อสร้าง การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 คำนำชมราคาตกลงโดย

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ลามิเนตสีน้ำตาลเข้ม (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	2.00	ชุด	4,850.00	9,700.00	450.00	900.00	10,600.00	
	- ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น 2 นิ้ว	3.00	ชุด	150.00	450.00	75.00	225.00	675.00	
	- สายยึดชำระ (พร้อมสายและขายึด)	2.00	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	
	- ไม้ปัดสวะ สีขาว (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	3.00	ชุด	2,100.00	6,300.00	450.00	1,350.00	7,650.00	
	- กระเบื้องแบบเบสิลียีเรียบ ขนาด 0.70x0.60 ม. (±0.05ม.)	2.00	ชุด	429.00	858.00	105.00	210.00	1,068.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	2.00	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝั่งผนัง	2.00	ชุด	390.00	780.00	70.00	140.00	920.00	เจาะยึดสกรู
	- ทิวาสู่ เซรามิคฝั่งผนัง	2.00	ชุด	370.00	740.00	70.00	140.00	880.00	เจาะยึดสกรู
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม. (ฝั่งผนัง)	2.00	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	เจาะยึดสกรู
	- ก๊อกล้างพื้น	4.00	ชุด	125.00	500.00	25.00	100.00	600.00	เจาะยึดสกรู
	รวมรายการที่ 2.7	1.00	งาน		25,688.00		4,385.00	30,073.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							808,255.59	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
3.1	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ท่อประปา PVC Ø 1/2" ชั้น 13.5	7.00	ท่อน	56.54	395.78	120.00	840.00	1,235.78	
	- ท่อประปา PVC Ø 3/4" ชั้น 13.5	2.00	ท่อน	68.69	137.38	120.00	240.00	377.38	
	- ท่อประปา PVC Ø 1" ชั้น 13.5	3.00	ท่อน	106.54	319.62	120.00	360.00	679.62	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ	1.00	งาน	-	341.11	102.33	102.33	443.45	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	-	255.83	76.75	76.75	332.58	
	- ทดสอบ ที่ความสะอาด ทาสี ล้างถังน้ำท่อ	1.00	งาน	-	85.28	25.58	25.58	110.86	
	- ท่อประปา PVC Ø 2" ชั้น 8.5	4.00	ท่อน	212.15	848.60	160.00	640.00	1,488.60	
	- ท่อประปา PVC Ø 3" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	465.42	930.84	300.00	600.00	1,530.84	
	- ท่อประปา PVC Ø 4" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	754.21	1,508.42	400.00	800.00	2,308.42	



นายยอดตะวัน รักษาภรณ์
วิศวกร 3



(นายสมพงษ์ ภัทรศรีอินทร์)
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานภาคีแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานภาคีแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง
 สถานที่ก่อสร้าง ภาคีแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 0.5 นิ้ว	299.00	ม.	50.00	14,950.00	30.00	8,970.00	23,920.00	
	- เต้ารับคู่พร้อมกราวด์	9.00	ชุด	93.46	841.14	90.00	810.00	1,651.14	
	- สวิตซ์ทางเดียว	6.00	ชุด	30.84	185.04	80.00	480.00	665.04	
	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 24000 BTU	5.00	งาน	-	-	1,500.00	7,500.00	7,500.00	
	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 36000 BTU	2.00	งาน	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
	- โคมไฟ Down Light LED ชนิดฝังฟ้า ขนาด 9 - 11 W หัว E27	5.00	ชุด	280.00	1,400.00	115.00	575.00	1,975.00	
	- โคมไฟ LED T8 2x (18-20W) ชนิดฝังฝ้า	7.00	ชุด	2,150.00	15,050.00	150.00	1,050.00	16,100.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ ประกอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า	1.00	เหมา	18,000.00	18,000.00	5,400.00	5,400.00	23,400.00	
	รวมรายการที่ 4.2	1.00	งาน		100,846.28		40,236.00	141,082.28	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า							148,882.28	
5	หมวดงานครุภัณฑ์								
5.1	งานครุภัณฑ์ทั่วไป (อาคารห้องประชุม)								
	- บุติพร้อมราว	12.00	ชุด	497.04	5,964.49	-	-	5,964.49	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU	4.00	เครื่อง	28,593.46	114,373.83	-	-	114,373.83	
	- ตู้เก็บเอกสาร สีครีม บานเลื่อนกระจก พร้อมกุญแจ มีแผนปรับปรุงระดับ 3 แผน	6.00	ตู้	6,556.39	39,338.32	-	-	39,338.32	
	กระจกเย็บวไส ขนาด > 4 มม. ตู้ ขนาด (กxลxส) > 90x45x185 ซม.	6.00	ตัว	3,671.56	22,029.37	-	-	22,029.37	
	- ชุดโต๊ะประชุม โต๊ะทำงานโล่ง ขนาด 60x200x75 ซม.	1.00	ตัว	3,671.56	3,671.56	-	-	3,671.56	
	- ชุดโต๊ะหัวท้ายโค้ง ขนาด 60x200x75 ซม.	12.00	ตัว	4,454.83	53,457.94	-	-	53,457.94	
	- เก้าอี้ผู้เข้าร่วมห้องประชุม พลาสติกชนิดขึ้นรูป หุ้มผ้าตาข่ายระบายอากาศ สีดำ ขาอลูมิเนียม								
	- เก้าอี้ประธาน พนักพิงสูงถึงบ่า หุ้มหนังสังเคราะห์ สีดำ ที่นั่งบุด้วยฟองน้ำ หุ้มหนังสังเคราะห์ สีดำ ขาอลูมิเนียม	1.00	ตัว	10,436.14	10,436.14	-	-	10,436.14	
	- โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว	1.00	เครื่อง	28,037.38	28,037.38	-	-	28,037.38	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	1.00	เครื่อง	18,691.59	18,691.59	-	-	18,691.59	



นายอดิวัฒน์ รักษาภรณ์

วิศวกร 3



นายจิรภัทร โพธิ์สุวรรณ

วิศวกร 3



(นายสมพงษ์ ภัทรศรีนันต์)

หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

