

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งานซ่อมบำรุงอาคาร กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารที่พักนักกีฬา 5 ชั้น ภายในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง
1	ส่วนที่ 1 งานอาคาร	1,048,288.56
2	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษ	16,800.00
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น	1,065,088.56
	ปรับตัวเลขตามสำนักงบประมาณ	1,058,000.00
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน



(นายสมพงศ์ ภัทรศรีอนันต์)
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวีระศักดิ์ อรุณพูลทรัพย์)
วิศวกร ๖
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกพงศ์ ทรพจน์)
วิศวกร ๓
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการปริมาณ และราคา

งานซ่อมบำรุงอาคาร กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารที่พักนักกีฬา 5 ชั้น ภายในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ตำบลมิตรภาพ อำเภอวังมฤต จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานฝ้าเพดาน - รื้อถอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ, ฝ้าทีบาร์, ฝ้าระแนง รวมวัสดุแผ่นและโครงคร่าวเหล็กทั้งภายในและนอก ของเดิม รื้อขนไป - CI ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	317.00	ตร.ม.	-	-	25.00	7,925.00	7,925.00	
		317.00	ตร.ม.	298.00	94,466.00	75.00	23,775.00	118,241.00	
		59	ชุด	-	-	25.00	1,475.00	1,475.00	
		371.00	ม.	8.55	3,172.05	7.00	2,597.00	5,769.05	
5	งานระบบไฟฟ้า ชั้น 1 - รื้อถอนชุดวงจรโคม หลอดไฟและอุปกรณ์ (ชนิดดาวไลน์, เตี้ย, กู, กล้องเหล็กหรือชนิดโกลด์คิงทุกชนิด) รื้อขนกอง - สาย THW ขนาด 2.5 mm. - ท่อร้อยสายไฟ EMT 1/2" - โคมไฟ Down Light LED ชนิดฝังฝ้า ขนาด 9 - 11 W ซีว E27 - โคมไฟ LED T8 2x (18-20W) ชนิดฝังฝ้า - สวิตซ์ทางเดียว - อุปกรณ์อื่นๆประกอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า	59	ชุด	-	-	25.00	1,475.00	1,475.00	
		371.00	ม.	8.55	3,172.05	7.00	2,597.00	5,769.05	
		185.50	ม.	31.03	5,756.07	15.00	2,782.50	8,538.57	
		57	ชุด	280.00	15,960.00	115.00	6,555.00	22,515.00	
		2	ชุด	2,340.00	4,680.00	150.00	300.00	4,980.00	
6	งานปรับปรุงลิฟต์ - แสงวงจรถูดสายหลังลิฟต์ - แสงวงจรถวบคุมปุ่มกดไฟบอกชั้น 1,3,5 - บอร์ดควบคุมลิฟต์	9	ชุด	58.00	522.00	80.00	720.00	1,242.00	
		1	งาน	6,318.92	6,318.92	1,895.68	1,895.68	8,214.60	
7	งานทาสี - งานทาสีฝ้าเพดาน (ULTRA PREMIUM GRADE) - งานทาสีผนังชั้น 1 (ULTRA PREMIUM GRADE) - งานทาสีผนังรับน้ำหนัก (ULTRA PREMIUM GRADE) รายการที่ 1 รวมเป็นเงิน	1	ชุด	28,000.00	28,000.00	รวมค่าติดตั้ง	28,000.00	28,000.00	
		3	ชุด	7,500.00	22,500.00	รวมค่าติดตั้ง	22,500.00	22,500.00	
		1	ชุด	12,000.00	12,000.00	รวมค่าติดตั้ง	12,000.00	12,000.00	
		317.00	ตร.ม.	45.00	14,265.00	30.00	9,510.00	23,775.00	
คำใช้จ่ายพิเศษ - ติดตั้งนั่งร้าน	445.00	ตร.ม.	45.00	20,025.00	30.00	13,350.00	33,375.00		
	198.00	ตร.ม.	45.00	8,910.00	30.00	5,940.00	14,850.00		
รายการที่ 1 รวมเป็นเงิน							801,689.02		
รายการที่ 2 รวมเป็นเงิน							16,800.00		
รวม							16,800.00		

นายเอกพงศ์ ทรวงพันธ์
วิศวกร 3

นายวิระศักดิ์ อรุณพูนทรัพย์
วิศวกร 6

(นายสมพงษ์ ภัทรศรีวัฒน์)
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร