

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒,๗๐๓,๐๐๐.-บาท		
๔. ลักษณะงาน	โดยสังเขป - ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดตรังตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘	เป็นเงิน ๒,๗๐๓,๐๐๐.-บาท		
๖. บัญชีประมาณราคากลาง	๖.๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง		
๗. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง			
๗.๑ นายสมพงษ์ ภัทรศรีอนันต์	หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายยอดตะวัน รักษารมย์	วิศวกร ๓	กรรมการ	
๗.๓ นายจිරภัทร โพธิ์สุวรรณ	วิศวกร ๓	กรรมการและเลขานุการ	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสมพงษ์ ภัทรศรีอนันต์)
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายยอดตะวัน รักษารมย์)
วิศวกร ๓

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายจिरภัทร โพธิ์สุวรรณ)
วิศวกร ๓

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตั้ง
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตั้ง
 สถานที่ก่อสร้าง การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตั้ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนอาคารเดิม (บริเวณอาคารห้องประชุม)	1.00	เหมา	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานรื้อถอนผนังเดิม (อาคารสำนักงาน)	44.45	ตร.ม.	-	-	40.00	1,778.00	30,000.00	รื้อขนไป
	รวมรายการที่ 1.1	1.00	งาน				11,778.00	11,778.00	
1.2	งานฐานราก คสล.								
	- ขุดดิน - ถมดินกลับ	60.61	ลบ.ม.	-	-	112.00	6,788.31	6,788.31	
	- ทราดยาบรอนพื้น	4.34	ลบ.ม.	546.73	2,374.86	104.00	451.75	2,826.61	
	- คอนกรีตหยาบ	1.74	ลบ.ม.	2,460.00	4,274.25	426.00	740.18	5,014.43	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. (รูปทรงกระบอก)	10.14	ลบ.ม.	2,149.53	21,786.56	419.00	4,246.77	26,033.34	
	- แบบหล่อ	20.43	ลบ.ฟ.	400.00	8,172.80	-	-	8,172.80	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	25.54	ลบ.ฟ.	-	-	139.00	3,550.06	3,550.06	
	- คร่าวยึดแบบหล่อ	7.66	ลบ.ฟ.	400.00	3,064.80	-	-	3,064.80	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD 40	701.55	กก.	21.54	15,107.85	3.60	2,525.57	17,633.42	
	- สวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (เหล็ก 1 ตัน ใช้ลวด 30 กก.)	21.05	กก.	31.31	658.96	-	-	658.96	
	รวมรายการที่ 1.2	1.00	งาน		55,440.08		18,302.64	73,742.72	
1.3	งานเสา คสล.								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. (รูปทรงกระบอก)	3.10	ลบ.ม.	2,149.53	6,663.54	419.00	1,298.90	7,962.44	
	- แบบหล่อ	47.04	ลบ.ฟ.	400.00	18,816.00	-	-	18,816.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	58.80	ลบ.ฟ.	-	-	139.00	8,173.20	8,173.20	
	- คร่าวยึดแบบหล่อ	17.64	ลบ.ฟ.	400.00	7,056.00	-	-	7,056.00	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR 24	173.71	กก.	23.62	4,102.40	4.40	764.30	4,866.70	



นายอดฉวีวัน รักชากรมย์
วิศวกร 3



นายจิรภัทร โพธิ์สุวรรณ
วิศวกร 3

(นายสมพงษ์ ภัทรศรีนันต์)
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม. กว้าง 0.35 ม. ลวด 4 มม. 7 เส้น รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย 400 กก./ตร.ม. (ห้องประชุม)	84.00	แผ่น	359.81	30,224.30	35.00	2,940.00	33,164.30	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม. กว้าง 0.35 ม. ลวด 4 มม. 4 เส้น รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย 650 กก./ตร.ม. (ห้องเก็บเอกสาร)	22.00	แผ่น	210.70	4,635.38	21.88	481.25	5,116.63	
		-							
		1.00	งาน		63,620.55		9,224.48	72,845.03	
	รวมรายการที่ 1.5								
1.6	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- จีนพื้นเหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม. น้ำหนัก 7.01 กก./ม.	42.00	ท่อน	990.45	41,598.84	420.60	17,665.20	59,264.04	
	- แบนเหล็กกล่อง ขนาด 50x50x3.2 มม. น้ำหนัก 4.50 กก./ม.	40.00	ท่อน	680.78	27,231.28	270.00	10,800.00	38,031.28	
	- ตั้งเหล็กกล่อง ขนาด 100x100x3.2 มม. น้ำหนัก 9.52 กก./ม.	3.00	ท่อน	1,488.53	4,465.59	685.44	2,056.32	6,521.91	
	- Top & Bottom Chord เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม. น้ำหนัก 7.01 กก./ม.	17.00	ท่อน	990.45	16,837.63	504.72	8,580.24	25,417.87	
	- Vertical และ Diagonal เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x3.2 มม. น้ำหนัก 4.50 กก./ม.	15.00	ท่อน	680.78	10,211.73	324.00	4,860.00	15,071.73	
	- Plate เหล็กจัดรี กว้าง 20 ซม. หนา 9 มม.	13.00	แผ่น	175.17	2,277.23	29.17	379.17	2,656.39	
	- ทาสีน้ำมันทั่วไปชนิด Alkyd Enamel	174.42	ตร.ม	58.00	10,116.48	35.00	6,104.77	16,221.25	
	รวมรายการที่ 1.6	1.00	งาน		112,738.77		50,445.70	163,184.46	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							600,768.55	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	- เหล็กทา Metal Sheet สีอะลูมิเนียม หนา ≥ 0.4 มม. (พร้อมเสกรูยึดและอุปกรณ์การติดตั้ง)	305.68	ม.	230.00	70,306.30	53.20	16,262.15	86,568.45	
	- Flashing Metal Sheet (พร้อมเสกรูยึดและอุปกรณ์การติดตั้ง)	62.21	ม.	220.00	13,686.19	50.00	3,110.50	16,796.69	
	- รางน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 กว้าง ≥ 5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	18.79	ม.	344.63	6,473.80	25.00	469.63	6,943.43	
	- ท่อรับน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 ขนาด Ø ≥ 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	4.00	ม.	250.00	1,000.00	25.00	100.00	1,100.00	
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว + ทับเชิงชาย	62.21	ม.	145.00	9,020.44	94.00	5,847.73	14,868.18	



นายยอดตะวัน รักงามย์

วิศวกร 3



นายจิรภัทร โพธิ์สุวรรณ

วิศวกร 3



(นายสมพงษ์ ภัทรศรีอนันต์)

หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานกรมการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตั้ง
ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานกรมการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตั้ง

สถานที่ก่อสร้าง การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตั้ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เติงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว + ทับเชิงชาย	62.21	ม.	216.00	13,437.35	94.00	5,847.73	19,285.08	
	รวมรายการที่ 2.1	1.00	งาน		113,924.08		31,637.75	145,561.83	
2.2	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น	290.57	ตร.ม.	284.00	82,521.88	94.00	27,313.58	109,835.46	
	- ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"x24" สูง 1.80 ม. (ผนังห้องน้ำ)	36.36	ตร.ม.	486.54	17,690.67	189.00	6,872.04	24,562.71	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง ภายนอกอาคาร	262.45	ตร.ม.	75.00	19,683.56	95.00	24,932.51	44,616.08	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง ภายในอาคาร	258.32	ตร.ม.	75.00	19,374.00	87.00	22,473.84	41,847.84	
	- เสาคอนกรีต - คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. ขนาดก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น	111.00	ม.	79.00	8,769.00	46.00	5,106.00	13,875.00	
	- ฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง ค.ส.ล.ภายในอาคาร	36.40	ตร.ม.	80.00	2,912.00	105.00	3,822.00	6,734.00	
	- ผนังไม้สำเร็จรูป 15x300x0.8 ซม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี ด้านเดียว	54.10	ตร.ม.	594.00	32,137.78	95.00	5,139.88	37,277.66	
	รวมรายการที่ 2.2	1.00	งาน		183,088.89		95,659.85	278,748.74	
2.3	งานทาสี								
	- ทาสีผนัง ภายนอกอาคาร (เกรด Ultra premium)	262.45	ตร.ม.	70.00	18,371.33	34.00	8,923.22	27,294.54	
	- ทาสีผนัง ภายในอาคาร (เกรด Ultra premium)	224.21	ตร.ม.	70.00	15,694.35	30.00	6,726.15	22,420.50	
	- ทาสีฝ้า C1 (เกรด Ultra premium)	151.54	ตร.ม.	70.00	10,607.45	30.00	4,546.05	15,153.50	
	- ทาสีฝ้า C2 (เกรด Ultra premium)	8.47	ตร.ม.	70.00	592.55	30.00	253.95	846.50	
	- ทาสีฝ้า C3 (เกรด Ultra premium)	68.00	ตร.ม.	70.00	4,760.00	30.00	2,040.00	6,800.00	
	รวมรายการที่ 2.3	1.00	งาน		34,065.68		15,649.37	49,715.04	
2.4	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้น F1 ปูกระเบื้องพอร์ซเลน เกรด A ขนาด 24"x24"	151.54	ตร.ม.	319.06	48,349.01	222.00	33,640.77	81,989.78	รวมปูนทราย
	- พื้น F2 ปูกระเบื้องพอร์ซเลน เกรด A ขนาด 12"x12" (ผิวทาบ)	8.47	ตร.ม.	259.19	2,194.04	184.00	1,557.56	3,751.60	รวมปูนทราย

นายยอดตะวัน รักงามย์
วิศวกร 3

(นายสมพงษ์ ภัทธรอินันต์)
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานกรมการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง
 ซื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานกรมการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	- พื้น F3 ปูกระเบื้องพอร์ซเลน เกรด A ขนาด 24"x24" (ภายนอก)	19.46	ตรม.	358.80	6,982.20	222.00	4,320.12	11,302.32	รวมปูนทราย
	- บัวเชิงผนังสำเร็จรูป ความสูง 4 นิ้ว	67.00	ม.	17.00	1,139.00	40.00	2,680.00	3,819.00	
	รวมรายการที่ 2.4	1.00	งาน		58,664.26		42,198.45	100,862.71	
2.5	งานฝ้าเพดาน								
	- C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบทาสี	151.54	ตรม.	318.00	48,188.13	75.00	11,365.13	59,553.26	มีพอยต์
	- C2 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม ที.บาร์	8.47	ตรม.	343.00	2,903.50	75.00	634.88	3,538.37	ทนความชื้น
	- C3 ฝ้าสกรูทบอร์ด ระบายอากาศ หนา 4 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบทาสี	68.00	ตรม.	272.00	18,496.00	75.00	5,100.00	23,596.00	ทนความชื้น
2.6	รวมรายการที่ 2.5	1.00	งาน		69,587.63		17,100.00	86,687.63	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1 ประตูกระจกอลูมิเนียม แบบบานเลื่อนคู่และบานปิดตาย พร้อมมุ้ง วงกบสีขาว กระจกเขียวใส ขนาด ≥ 6 มม. ประตู ขนาด (nxlxst) $\geq 320 \times 10 \times 205$ ซม.	2.00	ชุด	18,224.30	36,448.60	5,467.29	10,934.58	47,383.18	
- D2 ประตูห้องน้ำ UPVC บานเปิด แก๊สระบายอากาศด้านล่าง วงกบและบานสีขาว ประตู ขนาด (nxlxst) $\geq 70 \times 3.5 \times 200$ ซม.	3.00	ชุด	1,548.29	4,644.86	280.00	840.00	5,484.86		
- D3 ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยวและบานปิดตาย พร้อมมุ้ง วงกบสีขาว กระจกเขียวใส ขนาด ≥ 6 มม. ประตู ขนาด (nxlxst) $\geq 200 \times 10 \times 205$ ซม.	1.00	ชุด	7,168.22	7,168.22	2,150.47	2,150.47	9,318.69		
- W1 หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม แบบบานเลื่อนคู่และบานปิดตาย พร้อมมุ้ง วงกบสีขาว กระจกเขียวใส ขนาด ≥ 6 มม. หน้าต่าง ขนาด (nxlxst) $\geq 240 \times 10 \times 110$ ซม.	6.00	ชุด	5,632.40	33,794.39	1,689.72	10,138.32	43,932.71		
- W2 หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม แบบบานกระทุ้ง พร้อมมุ้ง วงกบสีขาว กระจกเขียวใส ขนาด ≥ 6 มม. หน้าต่าง ขนาด (nxlxst) $\geq 80 \times 10 \times 50$ ซม.	3.00	ชุด	2,747.66	8,242.99	824.30	2,472.90	10,715.89		
รวมรายการที่ 2.6	1.00	งาน		90,299.07		26,536.26	116,835.33		
2.7	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								

นายยอดตะวัน รักการมย์
วิศวกร 3

(นายสมพงษ์ ภัทรศรีอินทร์)
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตั้ง
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตั้ง
 สถานที่ก่อสร้าง การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตั้ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 ตำแหน่งราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โฉล้งชักโครกนั่งราบ แบบสองชั้น (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	2.00	ชุด	4,850.00	9,700.00	450.00	900.00	10,600.00	
	- ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น 2 นิ้ว	3.00	ชุด	150.00	450.00	75.00	225.00	675.00	
	- สายฉีดชำระ (พร้อมสายและขาหยัด)	2.00	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	
	- โปสเตอร์ล้างมือ (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	3.00	ชุด	2,100.00	6,300.00	450.00	1,350.00	7,650.00	
	- กระจกวางแบบเปลือยเรียบ ขนาด 0.70x0.60 ม. (±0.05ม.)	2.00	ชุด	429.00	858.00	105.00	210.00	1,068.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	2.00	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคตั้งผนัง	2.00	ชุด	390.00	780.00	70.00	140.00	920.00	เจาะยึดสกรู
	- ที่วางสบู่ เซรามิคตั้งผนัง	2.00	ชุด	370.00	740.00	70.00	140.00	880.00	เจาะยึดสกรู
	- ราวจวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม. (ฝังผนัง)	2.00	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	เจาะยึดสกรู
	- ก๊อมน้ำล้างพื้น	4.00	ชุด	125.00	500.00	25.00	100.00	600.00	เจาะยึดสกรู
	รวมรายการที่ 2.7	1.00	งาน		25,688.00		4,385.00	30,073.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							808,484.26	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
3.1	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ท่อประปา PVC Ø 1/2" ชั้น 13.5	7.00	ท่อน	56.54	395.78	120.00	840.00	1,235.78	
	- ท่อประปา PVC Ø 3/4" ชั้น 13.5	2.00	ท่อน	68.23	136.46	120.00	240.00	376.46	
	- ท่อประปา PVC Ø 1" ชั้น 13.5	3.00	ท่อน	106.54	319.62	120.00	360.00	679.62	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ	1.00	งาน	-	340.74	102.22	102.22	442.97	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	-	255.56	76.67	76.67	332.23	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สัมผัสกันน้ำ	1.00	งาน	-	85.19	25.56	25.56	110.74	
	- ท่อประปา PVC Ø 2" ชั้น 8.5	4.00	ท่อน	212.15	848.60	160.00	640.00	1,488.60	
	- ท่อประปา PVC Ø 3" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	465.42	930.84	300.00	600.00	1,530.84	
	- ท่อประปา PVC Ø 4" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	754.21	1,508.42	400.00	800.00	2,308.42	



นายยอดตะวัน รักการมย์
วิศวกร 3



(นายสมพงษ์ ภัทรศรีอนันต์)
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานกรมการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานกรมการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง
 สถานที่ก่อสร้าง การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

คำนวณราคากลางโดย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ	1.00	งาน	-	1,315.14	394.54	394.54	1,709.69	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	-	986.36	295.91	295.91	1,282.27	
	- ทดสอบ ท้าความเสียดทาน ทาสี สัณฐานผิวท่อ	1.00	งาน	-	328.79	98.64	98.64	427.42	
	- งานขุดดินและถมกลับ	8.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	896.00	896.00	
	- ถึงกับ้ำน้ำ เสียรวมเบรกระยะและกระอง ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 2000 ลิตร	1.00	ถัง	8,214.95	8,214.95	2,400.00	2,400.00	10,614.95	
	รวมรายการที่ 3.1	1.00	งาน		15,666.45		7,769.53	23,435.98	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล							23,435.98	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
4.1	งานร้อยอเนกประสงค์ไฟฟ้า								
	- งานร้อยอเนกประสงค์ไฟฟ้าของอาคาร (อาคารสำนักงาน)	1.00	เหมา	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานร้อยอเนกประสงค์ไฟฟ้าของอาคาร (เปลี่ยนใหม่)	6.00	งาน	-	-	800.00	4,800.00	4,800.00	
	รวมรายการที่ 4.1	1.00	งาน		-		7,800.00	7,800.00	
4.2	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า								
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์พร้อมเมนเบรกเกอร์ 3P 100A จำนวน 24 วงจรย่อย (อาคารเดิม)	1.00	ตู้	16,950.00	16,950.00	1,200.00	1,200.00	18,150.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ชนิด Main Lug 3P 100A จำนวน 12 วงจรย่อย (อาคารต่อเติม)	1.00	ตู้	5,900.00	5,900.00	1,200.00	1,200.00	7,100.00	
	- เซอร์คิตเบรกเกอร์ 3P 50A	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	135.00	135.00	1,935.00	
	- เซอร์คิตเบรกเกอร์ 1P 20A	9.00	ชุด	139.00	1,251.00	135.00	1,215.00	2,466.00	
	- เซอร์คิตเบรกเกอร์ 1P 10A	3.00	ชุด	139.00	417.00	135.00	405.00	822.00	
	- สายไฟ THW ขนาด 35 มม.	120.00	ม.	125.85	15,101.64	30.00	3,600.00	18,701.64	
	- สายไฟ THW ขนาด 10 มม.	70.00	ม.	38.95	2,726.29	16.00	1,120.00	3,846.29	
	- สายไฟ THW ขนาด 4 มม.	240.00	ม.	13.59	3,261.12	10.00	2,400.00	5,661.12	
	- สายไฟ THW ขนาด 2.5 มม.	168.00	ม.	9.00	1,512.00	7.00	1,176.00	2,688.00	


นายยอดตะวัน รักงามย์
วิศวกร 3

นายจิรภัทร โพธิ์สุวรรณ
วิศวกร 3(นายสมพงษ์ ภัทรศรีอินันต์)
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานกรมการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง
 ซื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานกรมการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 0.5 นิ้ว	299.00	ม.	50.00	14,950.00	30.00	8,970.00	23,920.00	
	- เต้ารับคู่พร้อมกราวด์	9.00	ชุด	128.44	1,155.96	90.00	810.00	1,965.96	
	- สวิตซ์ทางเดียว	6.00	ชุด	30.84	185.04	80.00	480.00	665.04	
	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 24000 BTU	5.00	งาน	-	-	1,500.00	7,500.00	7,500.00	
	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 36000 BTU	2.00	งาน	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
	- โคมไฟ Down Light LED ชนิดฝังผ้า ขนาด 9 - 11 W ซีว E27	5.00	ชุด	280.00	1,400.00	115.00	575.00	1,975.00	
	- โคมไฟ LED T8 2x (18-20W) ชนิดฝังผ้า	7.00	ชุด	2,150.00	15,050.00	150.00	1,050.00	16,100.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ ประกอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า	1.00	เหมา	-	16,332.01	4,899.60	4,899.60	21,231.61	
	รวมรายการที่ 4.2	1.00	งาน		97,992.06		39,735.60	137,727.66	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า							145,527.66	
5	หมวดงานครุภัณฑ์								
5.1	งานครุภัณฑ์ทั่วไป (อาคารห้องประชุม)								
	- มู่สีพร้อมราว	12.00	ชุด	497.04	5,964.49	-	-	5,964.49	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU	4.00	เครื่อง	28,593.46	114,373.83	-	-	114,373.83	
	- ตู้เก็บเอกสาร สีครีม บานเลื่อนกระจก พร้อมกุญแจ มีแผนปรับระดับ 3 แผ่น	6.00	ตู้	6,556.39	39,338.32	-	-	39,338.32	
	กระจากะฮิยาไซ ขนาด > 4 มม. ตู้ ขนาด (กxลxส) > 90x45x185 ซม.	6.00	ตัว	3,671.56	22,029.37	-	-	22,029.37	
	- ชุดโต๊ะประชุม โต๊ะทำงานโล่ง ขนาด 60x200x75 ซม.	1.00	ตัว	3,671.56	3,671.56	-	-	3,671.56	
	- ชุดโต๊ะหัวท้ายโล่ง ขนาด 60x200x75 ซม.	12.00	ตัว	4,454.83	53,457.94	-	-	53,457.94	
	- เก้าอี้ผู้ใช้ร่วมห้องประชุม พลาสติกชนิดขึ้นรูป หุ้มผ้าตาข่ายระบายอากาศ								
	สีดำ ขาอลูมิเนียม								
	- เก้าอี้ประธาน พนักพิงสูงถึงบ่า หุ้มหนังสังเคราะห์ สีดำ	1.00	ตัว	10,436.14	10,436.14	-	-	10,436.14	
	ที่นั่งบุด้วยพองน้ำ หุ้มหนังสังเคราะห์ สีดำ ขาอลูมิเนียม								
	- โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว	1.00	เครื่อง	28,037.38	28,037.38	-	-	28,037.38	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน	1.00	เครื่อง	18,691.59	18,691.59	-	-	18,691.59	



นายอดิสรณ์ รักขารมย์

วิศวกร 3

นายจิรภัทร โพธิ์สุวรรณ

วิศวกร 3



(นายสมพงษ์ ภัทธรศรีอนันต์)

หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
 สถานที่ก่อสร้าง การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมรายการที่ 5.1	1.00	งาน		296,000.62		-	296,000.62	
5.2	งานครุภัณฑ์ประกอบการประชุม (อาคารห้องประชุม)								
	- ชุดควบคุมไมโครโฟนประชุมและจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบดีจิตอล แบบบันทึกได้	1.00	เครื่อง	12,336.45		-	-	12,336.45	
	- ชุดไมโครโฟนประชุมพร้อมกันชนิดโค้งงอได้ แบบดีจิตอล	1.00	เครื่อง	4,968.85		-	-	4,968.85	
	- ชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมพร้อมกันชนิดโค้งงอได้ แบบดีจิตอล	12.00	เครื่อง	4,875.39		-	-	58,504.67	
	- ลำโพงตู้ 60 วัตต์ พร้อมเขยียดจับผนัง	2.00	ตู้	7,862.93		-	-	15,725.86	
	- เครื่องผสมเสียงพร้อมขยายเสียงไม่น้อยกว่า 120 วัตต์	1.00	เครื่อง	11,267.91		-	-	11,267.91	
	- ตู้ Sound Rack ขนาด 15 U	1.00	ตู้	9,697.82		-	-	9,697.82	
	- เครื่อง Switcher 4 IN OUT HDMI	1.00	เครื่อง	16,018.83		-	-	16,018.83	
	- เครื่องถอดไออินเตอร์เฟส	1.00	เครื่อง	5,981.31		-	-	5,981.31	
	- กล้อง Conference Camera	1.00	เครื่อง	25,853.89		-	-	25,853.89	
	- วัสดุและอุปกรณ์ประกอบติดตั้งชุดเครื่องเสียง พร้อมทดสอบระบบ	1.00	งาน	11,224.89		-	-	11,224.89	
	รวมรายการที่ 5.2	1.00	งาน		171,580.48		-	171,580.48	
5.3	งานครุภัณฑ์ (อาคารสำนักงาน)								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU	1.00	เครื่อง	28,593.46		-	-	28,593.46	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU	2.00	เครื่อง	41,023.36		-	-	82,046.73	
	รวมรายการที่ 5.3	1.00	งาน		110,640.19		-	110,640.19	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์							578,221.28	


 นายอดิษฐ์ รักขารมย์
 วิศวกร 3


 นายธีรภัทร โพธิ์สุวรรณ
 วิศวกร 3


 (นายสมพงษ์ ภัทธรอินันต์)
 หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร