

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กทท. จังหวัดตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒,๗๐๓,๐๐๐.-บาท		
๔. ลักษณะงาน	โดยสังเขป - ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กทท. จังหวัดตรังตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘	เป็นเงิน	๒,๗๐๓,๐๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง	๖.๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กทท. จังหวัดตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง		
๗. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง			
๗.๑	นายกตีพจน์ แก้วแสนเมือง	หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายยอดตะวัน รักษาธมย์	วิศวกร ๓	กรรมการ
๗.๓	นายจิรภัทร โพธิ์สุวรรณ	วิศวกร ๓	กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายกตีพจน์ แก้วแสนเมือง)
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

ลงชื่อ กรรมการ
(นายยอดตะวัน รักษาธมย์)
วิศวกร ๓

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นายจิรภัทร โพธิ์สุวรรณ)
วิศวกร ๓

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้างปรับปรุง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร	2,460,377.50
2	กลุ่มงาน/งานครุภัณฑ์	242,622.50
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น	2,703,000.00
	ตัวอักษร	สองล้านเจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน

(นายคตีพจน์ แก้วแสนเมือง)
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิรภัทร โทธิสุวรรณ)
วิศวกร 3
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยอดตะวัน รักขารมย์)
วิศวกร 3
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา										
ฝ่ายวิศวกรรมโยธา การศึกษาและประเมินค่า										
ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กทท. จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ										
สถานที่ก่อสร้างปรับปรุง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ										
หน่วยงานเงินของโครงการ การศึกษาและประเมินค่า										
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการที่ส่งแห่งงบประมาณ										
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1.4	งานคาน - คอนกรีตผสมเสร็จ (Cylinder IC-240 ksc) - แบนท้อ - ทรายล้างบด - ทรายแบริ่ง - เหล็กเส้นกลมมีรอย DB 9 มม. SR-24 - เหล็กเส้นกลมมีรอย DB 16 มม. SD-40 - ลวดผูกเหล็ก ทศ. 1.2 มม. (เบอร์ 18) weight per roll > 2.3 kg	14.00	m ³	2,196.00	30,744.00	419.00	5,866.00	36,610.00		
		162.00	ft ³	400.00	64,800.00	139.00	22,518.00	87,318.00		
		60.00	ft ³	400.00	24,000.00	139.00	8,340.00	32,340.00		
		66.00	EA	28.00	1,848.00	-	-	1,848.00		
		772.00	kg	23.90	18,450.80	4.40	3,396.80	21,847.60		
		1,534.00	kg	22.23	34,100.82	3.60	5,522.40	39,623.22		
		30.00	roll	67.00	2,010.00	-	-	2,010.00		
รวมรายการที่ 1.4 เป็นเงิน										
1.5	งานพื้น - คอนกรีตผสมเสร็จ (Cylinder IC-240 ksc) - คอนกรีตกันน้ำ หน้าไม้ย่นกว่า 5 ซม. - แบนท้อ - ทรายล้างบด - เหล็กเส้นกลมมีรอย DB 6 มม. SR-24 - เหล็กเส้นกลมมีรอย DB 12 มม. SR-24 - ลวดผูกเหล็ก ทศ. 1.2 มม. (เบอร์ 18) weight per roll > 2.3 kg - WIRE Mesh ขนาด 3.2 มม. @ 0.20 m. (roll: 2.5 m x 50 m) - แผ่นพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม. กว้าง 0.35 ม. ลวด 4 มม. 7 เส้น - ฐานพื้นสำเร็จรูป 400 มม./ตร.ม. (ห้องประชุม) - แผ่นพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม. กว้าง 0.35 ม. ลวด 4 มม. 4 เส้น - ฐานพื้นสำเร็จรูป 650 มม./ตร.ม. (ห้องเก็บเอกสาร) - ฐานพื้นสำเร็จรูป 650 มม./ตร.ม. (ห้องเก็บเอกสาร)	2.00	m ³	2,196.00	4,392.00	419.00	838.00	5,230.00		
		9.00	m ³	110.00	990.00	30.00	270.00	1,260.00		
		15.00	ft ³	400.00	6,000.00	139.00	2,085.00	8,085.00		
		5.50	ft ³	400.00	2,200.00	139.00	764.50	2,964.50		
		142.00	kg	24.62	3,496.04	4.40	624.80	4,120.84		
		387.00	kg	25.25	9,771.75	3.60	1,393.20	11,164.95		
		8.00	roll	67.00	536.00	-	-	536.00		
		1.40	roll	2,032.00	2,844.80	625.00	875.00	3,719.80		
		84.00	EA	359.00	30,156.00	35.00	2,940.00	33,096.00		
		22.00	EA	210.00	4,620.00	21.88	481.36	5,101.36		
รวมรายการที่ 1.5 เป็นเงิน										
				 (นายอัครวิทย์ โสสุวรรณ์) วิศวกร 3		 (นายอดิพงษ์ รัชการณัฐ) วิศวกร 3		 (นายอดิพงษ์ แก้วแสนเมือง) หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร		
								75,278.45		

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา										
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1.6	งานโครงสร้างเหล็ก	42.00	EA	886.00	37,212.00	420.00	17,640.00	54,852.00		
		40.00	EA	631.00	25,240.00	270.00	10,800.00	36,040.00		
		3.00	EA	1,173.00	3,519.00	685.00	2,055.00	5,574.00		
		17.00	EA	886.00	15,062.00	500.00	8,568.00	23,630.00		
		15.00	EA	631.00	9,465.00	320.00	4,860.00	14,325.00		
2	รวมรายการที่ 1.6 เป็นเงิน รวมรายการที่ 1 เป็นเงิน	13.00	EA	177.00	2,301.00	29.00	377.00	2,678.00		
		1.00	LOT	30,800.00	30,800.00	9,286.99	9,286.99	40,086.99		
		174.00	m ²	58.00	10,092.00	35.00	6,090.00	16,182.00		
								193,367.99		
								643,194.71		
2.1	หมวดงานสถาปัตยกรรม	305.00	m	270.00	82,350.00	53.00	16,165.00	98,515.00		
		62.00	m	185.00	11,470.00	50.00	3,100.00	14,570.00		
		18.00	m	344.00	6,192.00	25.00	450.00	6,642.00		
		4.00	m	250.00	1,000.00	25.00	100.00	1,100.00		
		62.00	m	129.00	7,998.00	73.00	4,526.00	12,524.00		
		1.00	LOT	32,703.00	32,703.00	9,810.90	9,810.90	42,513.90		
2.2	รวมเงินและค่าอื่น							175,864.90		
		290.50	m ²	298.00	86,569.00	94.00	27,307.00	113,876.00		
		36.00	m ²	486.00	17,096.00	189.00	6,804.00	24,300.00		
				 (นายชัชวาล โชติสุวรรณ) วิศวกร 3				 (นายคณิศร แก้วแสนเมือง) หัวหน้างานคอมพิวเตอร์		

วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

