

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กทท. จังหวัดตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒,๗๐๓,๐๐๐.-บาท		
๔. ลักษณะงาน	โดยสังเขป - ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กทท. จังหวัดตรังตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘	เป็นเงิน ๒,๗๐๓,๐๐๐.-บาท	
๖. บัญชีประมาณราคากลาง	๖.๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กทท. จังหวัดตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง		
๗. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง			
๗.๑ นายคตีพจน์ แก้วแสนเมือง	หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายยอดตะวัน รักษารมย์	วิศวกร ๓	กรรมการ	
๗.๓ นายจිරภัทร โพธิ์สุวรรณ	วิศวกร ๓	กรรมการและเลขานุการ	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายคตีพจน์ แก้วแสนเมือง)
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายยอดตะวัน รักษารมย์)
วิศวกร ๓

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายจिरภัทร โพธิ์สุวรรณ)
วิศวกร ๓

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้างปรับปรุง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร	2,431,869.52
2	กลุ่มงาน/งานครุภัณฑ์	236,202.50
3	กลุ่มงาน/งานค่าใช้จ่ายพิเศษ	38,754.00
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น	2,706,826.02
	ปรับตัวเลขตามงบประมาณ	2,703,000.00
	ตัวอักษร	สองล้านเจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน

.....
 (นายคตีพจน์ แก้วแสนเมือง)
 หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


.....
 (นายจิรภัทร โพธิ์สุวรรณ)
 วิศวกร ๓
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายยอดตะวัน รักษาภรณ์)
 วิศวกร ๓
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กทท. จังหวัดตั้ง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตั้ง จังหวัดตั้ง
 สถานที่ก่อสร้างปรับปรุง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตั้ง จังหวัดตั้ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 คำนำราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนอาคารเดิมพร้อมโครงสร้าง (บริเวณอาคารห้องประชุม) รื้อขนไป	100.00	m ²	-	-	110.00	11,000.00	11,000.00	
	- งานรื้อถอนผนังเดิม (อาคารสำนักงาน) รื้อขนไป	44.00	m ²	-	-	40.00	1,760.00	1,760.00	
	รวมรายการที่ 1.1 เป็นเงิน							12,760.00	
1.2	งานฐานราก								
	- ขุดดิน ถมดินกลับ	60.00	m ³	-	-	112.00	6,720.00	6,720.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	4.00	m ³	546.73	2,186.92	104.00	416.00	2,602.92	
	- คอนกรีตหยาบ	2.00	m ³	2,460.00	4,920.00	426.00	852.00	5,772.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (Cylinder f _c =240 ksc)	10.00	m ³	2,196.26	21,962.60	419.00	4,190.00	26,152.60	
	- แบบหล่อ	20.00	ft ³	400.00	8,000.00	139.00	2,780.00	10,780.00	
	- คร่าวี่ตบแบบหล่อ	7.00	ft ³	400.00	2,800.00	139.00	973.00	3,773.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย DB 12 mm. SD.40	701.00	kg	22.13	15,513.13	3.60	2,523.60	18,036.73	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.2 มม. (เบอร์ 18) weight per roll ≥ 2.3 kg	10.00	roll	127.90	1,279.03	-	-	1,279.03	
	รวมรายการที่ 1.2 เป็นเงิน							75,116.28	
1.3	งานเสา								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (Cylinder f _c =240 ksc)	3.00	m ³	2,196.26	6,588.78	419.00	1,257.00	7,845.78	
	- แบบหล่อ	47.00	ft ³	400.00	18,800.00	139.00	6,533.00	25,333.00	
	- คร่าวี่ตบแบบหล่อ	17.00	ft ³	400.00	6,800.00	139.00	2,363.00	9,163.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 mm. SR.24	173.50	kg	23.90	4,146.65	4.40	763.40	4,910.05	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย DB 16 mm. SD.40	530.00	kg	22.46	11,903.80	3.60	1,908.00	13,811.80	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.2 มม. (เบอร์ 18) weight per roll ≥ 2.3 kg	10.00	roll	127.90	1,279.03	-	-	1,279.03	
	รวมรายการที่ 1.3 เป็นเงิน							62,342.66	


 (นายจิรภัทร พิธสุวรรณ) วิศวกร 3	 (นายจัตพันธ์ รักขารมย์) วิศวกร 3
 (นายจัตพันธ์ แก้วแสนเมือง) หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กทท. จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลบางรัก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 สถานที่ก่อสร้างปรับปรุง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 คำขอราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	งานदान								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (Cylinder fc=240 ksc)	14.00	m ³	2,196.26	30,747.64	419.00	5,866.00	36,613.64	
	- แบบหล่อ	162.00	ft ³	400.00	64,800.00	139.00	22,518.00	87,318.00	
	- คราวซีตแบบหล่อ	60.00	ft ³	400.00	24,000.00	139.00	8,340.00	32,340.00	
	- ค้ำยันแบบหล่อ	66.00	EA	28.00	1,848.00	-	-	1,848.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 mm. SR.24	772.00	kg	23.90	18,450.80	4.40	3,396.80	21,847.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB 16 mm. SD.40	1,534.00	kg	22.46	34,453.64	3.60	5,522.40	39,976.04	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.2 มม. (เบอร์ 18) weight per roll > 2.3 kg	30.00	roll	127.90	3,837.09	-	-	3,837.09	
	รวมรายการที่ 1.4 เป็นเงิน							223,780.37	
1.5	งานพื้น								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (Cylinder fc=240 ksc)	2.00	m ³	2,196.26	4,392.52	419.00	838.00	5,230.52	
	- คอนกรีตทับหน้า หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.	9.00	m ³	110.00	990.00	30.00	270.00	1,260.00	
	- แบบหล่อ	15.00	ft ³	400.00	6,000.00	139.00	2,085.00	8,085.00	
	- คราวซีตแบบหล่อ	5.50	ft ³	400.00	2,200.00	139.00	764.50	2,964.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 mm. SR.24	142.00	kg	24.62	3,496.04	4.40	624.80	4,120.84	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 12 mm. SR.24	387.00	kg	22.13	8,564.31	3.60	1,393.20	9,957.51	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.2 มม. (เบอร์ 18) weight per roll > 2.3 kg	8.00	roll	127.90	1,023.22	-	-	1,023.22	
	- WIRE MESH ขนาด 3.2 มม. @ 0.20 m. (roll: 2.5 m x 50 m)	1.40	roll	1,878.50	2,629.90	625.00	875.00	3,504.90	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม. กว้าง 0.35 ม. ลวด 4 มม. 7 เส้น	84.00	EA	359.00	30,156.00	35.00	2,940.00	33,096.00	
	รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย 400 กก./ตร.ม. (ห้องประชุม)								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม. กว้าง 0.35 ม. ลวด 4 มม. 4 เส้น	22.00	EA	210.00	4,620.00	21.88	481.36	5,101.36	
	รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย 650 กก./ตร.ม. (ห้องเก็บเอกสาร)								
	รวมรายการที่ 1.5 เป็นเงิน							74,343.85	


 (นายจิรภัทร โพธิ์สุวรรณ)
 วิศวกร 3


 (นายยอดตะวัน รักขารมย์)
 วิศวกร 3


 (นายศศิพงษ์ แก้วแสนเมือง)
 หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลบางรัก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 สถานที่ก่อสร้างปรับปรุง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 คำนำชมราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย
 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.6	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- จัดทำแผ่นเหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม. น้ำหนัก 7.01 กก./ถ.	42.00	EA	850.00	35,700.00	420.00	17,640.00	53,340.00	
	- แปงเหล็กกล่อง ขนาด 50x50x3.2 มม. น้ำหนัก 4.50 กก./ถ.	40.00	EA	621.00	24,840.00	270.00	10,800.00	35,640.00	
	- ตั้งเหล็กกล่อง ขนาด 100x100x3.2 มม. น้ำหนัก 9.52 กก./ถ.	3.00	EA	1,124.00	3,372.00	685.00	2,055.00	5,427.00	
	- Top & Bomtom Chord เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม. น้ำหนัก 7.01 กก./ถ.	17.00	EA	850.00	14,450.00	504.00	8,568.00	23,018.00	
	- Vertical และ Diagonal เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x3.2 มม. น้ำหนัก 4.50 กก./ถ.	15.00	EA	621.00	9,315.00	324.00	4,860.00	14,175.00	
	- Plate เหล็กจืดรีด กว้าง 20 ซม.หนา 9 มม.	13.00	EA	200.00	2,600.00	29.00	377.00	2,977.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ ประกอบการติดตั้งโครงสร้าง	1.00	LOT	31,596.95	31,596.95	9,479.09	9,479.09	41,076.04	
	- ทาสีน้ำมันทั่วไปชนิด Alkyd Enamel	174.00	m ²	58.00	10,092.00	35.00	6,090.00	16,182.00	
	รวมรายการที่ 1.6 เป็นเงิน							191,835.04	
	รวมรายการที่ 1 เป็นเงิน							640,178.20	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet สีอะลูมิเนียม หนา > 0.4 มม.	305.00	m	270.00	82,350.00	53.00	16,165.00	98,515.00	
	- Flashing Metal Sheet สีอะลูมิเนียม หนา > 0.4 มม.	62.00	m	185.00	11,470.00	50.00	3,100.00	14,570.00	
	- รางน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 กว้าง > 5 นิ้ว	18.00	m	344.00	6,192.00	25.00	450.00	6,642.00	
	- ท่อรับน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 ขนาด Ø > 3 นิ้ว	4.00	m	250.00	1,000.00	25.00	100.00	1,100.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป แบบทับซ้อนกัน 2 ชั้น ขนาด 23.5 x 300 x 2.0 ซม.	62.00	m	129.00	7,998.00	73.00	4,526.00	12,524.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ ประกอบการติดตั้งงานหลังคา	1.00	LOT	32,703.00	32,703.00	9,810.90	9,810.90	42,513.90	
	รวมรายการที่ 2.1 เป็นเงิน							175,864.90	
2.2	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผังก่ออิฐฉาบปูน ครึ่งแผ่น	290.50	m ²	298.00	86,569.00	94.00	27,307.00	113,876.00	
	- ผังฉาบกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"x24" สูง 1.80 ม. (ผนังห้องน้ำ)	36.36	m ²	486.00	17,670.96	189.00	6,872.04	24,543.00	

(นายอดิพนธ์ รัชชามย์) วิศวกร 3
 (นายอดิพนธ์ แก้วแสนเมือง) หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลบางรัก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ


สถานที่ก่อสร้างปรับปรุง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าจ้างปรึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์อื่นๆ ประกอบงานผนัง	1.00	LOT	5,301.29	5,301.29	1,590.39	1,590.39	6,891.67	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง ภายนอกอาคาร	262.00	m ²	84.00	22,008.00	95.00	24,890.00	46,898.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง ภายในอาคาร	258.00	m ²	84.00	21,672.00	87.00	22,446.00	44,118.00	
	- เสาคอนกรีต - คานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาดก่ออิฐฉาบปูน ครึ่งแผ่น	111.00	m ²	100.00	11,100.00	46.00	5,106.00	16,206.00	
	- ฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง ค.ส.ล.ภายในอาคาร	36.00	m ²	80.00	2,880.00	105.00	3,780.00	6,660.00	
	- สันไม้สังกะสีรูป 15x300x1 ซม. ชนิดงับใบ	54.00	m ²	857.00	46,278.00	95.00	5,130.00	51,408.00	
	รวมรายการที่ 2.2 เป็นเงิน							310,600.67	
2.3	งานทาสี								
	- ทาสีผนัง ภายนอกอาคาร	262.00	m ²	83.00	21,746.00	34.00	8,908.00	30,654.00	
	- ทาสีผนัง ภายในอาคาร	224.00	m ²	75.00	16,800.00	30.00	6,720.00	23,520.00	
	- ทาสีฝ้า C1 ภายในอาคาร	151.50	m ²	75.00	11,362.50	30.00	4,545.00	15,907.50	
	- ทาสีฝ้า C2 ภายในอาคาร	8.40	m ²	75.00	630.00	30.00	252.00	882.00	
	- ทาสีฝ้า C3 ภายในอาคาร	68.00	m ²	75.00	5,100.00	30.00	2,040.00	7,140.00	
	รวมรายการที่ 2.3 เป็นเงิน							78,103.50	
2.4	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้น F1 ปูกระเบื้องพอร์ซเลน กรวด A ขนาด 24"x24" (ภายใน)	151.50	m ²	309.00	46,813.50	222.00	33,633.00	80,446.50	
	- พื้น F2 ปูกระเบื้องพอร์ซเลน กรวด A ขนาด 12"x12" (สวนหยาด)	8.40	m ²	260.00	2,184.00	184.00	1,545.60	3,729.60	
	- พื้น F3 ปูกระเบื้องพอร์ซเลน กรวด A ขนาด 24"x24" (ภายนอก)	19.40	m ²	358.00	6,945.20	222.00	4,306.80	11,252.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ การติดตั้งโครงหลังคา	1.00	LOT	16,782.81	16,782.81	5,034.84	5,034.84	21,817.65	
	- บัวซีเมนต์ผิวสี 4 นิ้ว ทน 8 มม. (สำเร็จรูป) พร้อมทาสี	67.00	m	90.00	6,030.00	60.00	4,020.00	10,050.00	
	รวมรายการที่ 2.4 เป็นเงิน							127,295.75	


 (นายจรัสพันธ์ โพธิ์ธรรม)
 วิศวกร 3


 (นายปองตน์ แก้วเสนเมือง)
 หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ฝ่ายบริหารกรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารกีฬามิมิงาน กกท. จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลบางรัก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 สถานที่ก่อสร้างปรับปรุง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 คำนำราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัด		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	งานฝ้าพาดาน								
	- C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	151.50	m ²	327.00	49,540.50	75.00	11,362.50	60,903.00	
	- C2 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม ที.บาร์	8.40	m ²	393.00	3,301.20	52.00	436.80	3,738.00	
	- C3 ฝ้าสกรูรับบอร์ด ระบบอากาศ หน้า 4 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	68.00	m ²	272.00	18,496.00	75.00	5,100.00	23,596.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ การติดตั้งฝ้าพาดาน	1.00	LOT	14,267.54	14,267.54	4,280.26	4,280.26	18,547.80	
	รวมรายการที่ 2.5 เป็นเงิน							106,784.80	
2.6	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1 ประตูกระจกอลูมิเนียม แบบบานเลื่อนคู่และบานเปิดตาย พร้อมมุ้งลวด วงกบสีขาว	2.00	SET	18,220.00	36,440.00	5,466.00	10,932.00	47,372.00	
	กระจกเขียวใส ขนาด > 6 มม. ประตู ขนาด (กxลxส) > 320x10x205 ซม.								
	- D2 ประตูห้องน้ำ UPVC บานเปิด เกิดระบบอากาศด้านล่าง วงกบและบานสีขาว	3.00	SET	1,500.00	4,500.00	450.00	1,350.00	5,850.00	
	ประตู ขนาด (กxลxส) > 70x3.5x200 ซม.								
	- D3 ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยวและบานเปิดตาย พร้อมมุ้งลวด วงกบสีขาว	1.00	SET	7,725.00	7,725.00	2,317.50	2,317.50	10,042.50	
	กระจกเขียวใส ขนาด > 6 มม. ประตู ขนาด (กxลxส) > 200x10x205 ซม.								
	- W1 หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม แบบบานเลื่อนคู่และบานเปิดตาย พร้อมมุ้งลวด วงกบสีขาว	6.00	SET	5,230.00	31,380.00	1,569.00	9,414.00	40,794.00	
	กระจกเขียวใส ขนาด > 6 มม. หน้าต่าง ขนาด (กxลxส) > 240x10x110 ซม.								
	- W2 หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม แบบบานกระทุ้ง พร้อมมุ้งลวด วงกบสีขาว	3.00	SET	2,745.00	8,235.00	823.50	2,470.50	10,705.50	
กระจกเขียวใส ขนาด > 6 มม. หน้าต่าง ขนาด (กxลxส) > 80x10x50 ซม.									
- อุปกรณ์อื่นๆ ประกอบการติดตั้งงานประตู หน้าต่าง	1.00	LOT	18,538.80	18,538.80	5,561.64	5,561.64	24,100.44		
	รวมรายการที่ 2.6 เป็นเงิน							138,864.44	
2.7	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถล้างชักโครกนั่งราบ แบบสองชั้น (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	2.00	SET	4,990.00	9,980.00	450.00	900.00	10,880.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	2.00	SET	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	
	- โป๊ะใส่ส้วม สีขาว (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	3.00	SET	2,100.00	6,300.00	450.00	1,350.00	7,650.00	

.....
 (นายอรรถะวัน รักธรรมย์)
 วิศวกร 3

.....
 (นายศศิพงษ์ แก้วแสนเมือง)
 หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลบางรัก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 สถานที่ก่อสร้างปรับปรุง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนำราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์อื่นๆ ประกอบงานสุขภัณฑ์	1.00	LOT	6,264.00	6,264.00	1,879.20	1,879.20	8,143.20	
	- ตะแกรงทองเหลืองชุโครโมเนียม มีฝาครอบกันกลิ่น 2 นิ้ว	3.00	SET	150.00	450.00	75.00	225.00	675.00	
	- สายฉีดชำระ (พร้อมสายและขายึด)	2.00	SET	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
	- กระจกแรงแบบเปลือยเรียวขอบ ขนาด 0.70x0.60 ม. (±0.05ม.)	2.00	SET	429.00	858.00	105.00	210.00	1,068.00	
	- มีก๊อวอาน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	2.00	SET	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคสี่เหลี่ยม	2.00	SET	390.00	780.00	120.00	240.00	1,020.00	
	- ที่วางสบู่ เซรามิคสี่เหลี่ยม	2.00	SET	370.00	740.00	120.00	240.00	980.00	
	- รานแขวนผ้าผืนแดนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม. (สี่เหลี่ยม)	2.00	SET	180.00	360.00	130.00	260.00	620.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	4.00	SET	125.00	500.00	25.00	100.00	600.00	
	รวมรายการที่ 2.7 เป็นเงิน							38,816.20	
	รวมรายการที่ 2 เป็นเงิน							976,330.27	

.....
 (นายจิรภัทร โพธิ์สุวรรณ)
 วิศวกร 3

.....
 (นายอดิศักดิ์ จันทร์ แก้วแสนเมือง)
 หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา									
ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย									
ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กทท. จังหวัดตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง									
สถานที่ก่อสร้างปรับปรุง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย									
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าสิ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย									
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	- PVC Ø 1/2" Class 13.5	7.00	EA	56.54	395.78	120.00	840.00	1,235.78	
	- PVC Ø 3/4" Class 13.5	2.00	EA	68.69	137.38	120.00	240.00	377.38	
	- PVC Ø 1" Class 13.5	3.00	EA	106.54	319.62	120.00	360.00	679.62	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาต่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	EA	-	426.39	127.92	127.92	554.31	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาต่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	EA	-	255.83	76.75	76.75	332.58	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สิวัดกันน้ำท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาต่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	EA	-	85.28	25.58	25.58	110.86	
	- PVC Ø 2" Class 8.5	4.00	EA	212.15	848.60	160.00	640.00	1,488.60	
	- PVC Ø 3" Class 8.5	2.00	EA	465.42	930.84	300.00	600.00	1,530.84	
	- PVC Ø 4" Class 8.5	2.00	EA	754.21	1,508.42	480.00	960.00	2,468.42	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาต่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	EA	-	1,315.14	394.54	394.54	1,709.69	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาต่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	EA	-	986.36	295.91	295.91	1,282.27	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สิวัดกันน้ำท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาต่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	EA	-	328.79	98.64	98.64	427.42	
	- ล้างบ่อบำบัดน้ำเสียรวมแบบกรองและกรอง ขนาด > 2000 ลิตร	1.00	SET	9,240.00	9,240.00	1,900.00	1,900.00	11,140.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ ประกอบงานระบบสุขาภิบาล	1.00	LOT	5,033.53	5,033.53	1,510.06	1,510.06	6,543.59	
	- งานขุดดินและถมกลับ	8.00	m ³	-	-	112.00	896.00	896.00	
	รวมรายการที่ 3 เป็นเงิน							30,777.35	

.....
 (นายจิรภัทร โพธิ์สุวรรณ)
 วิศวกร 3

.....
 (นายยอดตะวัน รักขารมย์)
 วิศวกร 3


.....
 (นายศุภวัฒน์ แก้วแสนเมือง)
 หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา


ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 สถานที่ก่อสร้าง ไร่บางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 คำนำราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	- LC 24CKT,W/MCB3P100AT35KA BARI100A (AT OLD Building)	1.00	SET	15,500.00	15,500.00	4,650.00	4,650.00	20,150.00	
	- LC 12CKT,W/MCB3P50AT25KA BARI100A (AT NEW Building)	1.00	SET	14,500.00	14,500.00	4,350.00	4,350.00	18,850.00	
	- CB1P.20A IC ≥ 6KA	9.00	EA	126.00	1,134.00	55.00	495.00	1,629.00	
	- CB1P.10A IC ≥ 6KA	3.00	EA	126.00	378.00	55.00	165.00	543.00	
	- IECO1 50 sq.mm.	60.00	m	181.06	10,863.60	40.00	2,400.00	13,263.60	
	- IECO1 16 sq.mm.	15.00	m	60.43	906.45	20.00	300.00	1,206.45	
	- IECO1 35 sq.mm.	160.00	m	125.84	20,134.40	30.00	4,800.00	24,934.40	
	- IECO1 10 sq.mm.	30.00	m	38.94	1,168.20	16.00	480.00	1,648.20	
	- IECO1 4 sq.mm.	300.00	m	13.58	4,074.00	10.00	3,000.00	7,074.00	
	- IECO1 2.5 sq.mm.	450.00	m	9.00	4,050.00	7.00	3,150.00	7,200.00	
	- EMT 1/2"	480.00	m	40.00	19,200.00	22.00	10,560.00	29,760.00	
	- Duplex Receptacle w/ground & safety shutter	9.00	SET	224.00	2,016.00	90.00	810.00	2,826.00	
	- Single Switch	6.00	SET	28.04	168.24	80.00	480.00	648.24	
	- Installation A/C Split Type ≥ 24000 BTU	4.00	JOB	-	-	4,500.00	18,000.00	18,000.00	
	[Include Refrigerant pipe work, all of EE work for A/C & Test System]								
	- Lighting Fixture Downlight LED 9 - 11 W E27 in ceiling	5.00	SET	400.00	2,000.00	115.00	575.00	2,575.00	
	- Lighting Fixture LED T8 2x (18-20W)	7.00	SET	2,150.00	15,050.00	150.00	1,050.00	16,100.00	
	- All of ACCESS for EE system [include support&hanger, strap, coupling, handybox & cable (if any)]	1.00	LOT	42,500.00	42,500.00	12,750.00	12,750.00	55,250.00	
	รวมรายการที่ 4 เป็นเงิน							221,657.89	


 (นายจิรภัทร โพธิ์สุวรรณ)
 วิศวกร 3


 (นายยอดตะวัน รักสารมณี)
 วิศวกร 3


 (นายศศิพงษ์ แก้วแสนเมือง)
 หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 สถานที่ก่อสร้างปรับปรุง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ครุภัณฑ์								
	ครุภัณฑ์อาคารห้องประชุม								
	- ผู้ลิพร้อมราว	12.00	SET	1,400.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU	4.00	SET	28,590.00	114,360.00	-	-	114,360.00	
	- ชุดโต๊ะประชุมหัวท้ายโค้ง ขนาด > (60x200x75) ซม.	1.00	EA	3,670.00	3,670.00	-	-	3,670.00	
	- ชุดโต๊ะประชุม โต๊ะทำงานสี่เหลี่ยม	6.00	EA	3,670.00	22,020.00	-	-	22,020.00	
	- เก้าอี้ผู้เข้าร่วมห้องประชุม หุ้มผ้าตายเบรยอากาศ สีดำ ขาอลูมิเนียม	12.00	EA	4,450.00	53,400.00	-	-	53,400.00	
	- เก้าอี้ประธาน หุ้มผ้าทูลูกแก้ว หุ้มหนังสังเคราะห์ สีดำ	1.00	EA	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	ที่นั่งด้วยพองน้ำ หุ้มหนังสังเคราะห์ สีดำ ขาอลูมิเนียม								
	รวมรายการ ครุภัณฑ์ เป็นเงิน							220,750.00	


 (นายจิรภัทร พิสุทธิ์วรรณ)
 วิศวกร 3


 (นายยอดตะวัน รักสารเมย์)
 วิศวกร 3


 (นายศศิพงษ์ แก้วแสนเมือง)
 หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร