



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ปรับปรุง ซ่อมแซม งานระบบไฟฟ้าราชมังคลากีฬาสถาน แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	
๔. ลักษณะงาน	โดยสังเขป - ปรับปรุง ซ่อมแซม งานระบบไฟฟ้าราชมังคลากีฬาสถาน แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	
๖. บัญชีประมาณราคากลาง	๖.๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง ปรับปรุง ซ่อมแซม งานระบบไฟฟ้าราชมังคลากีฬาสถาน แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร	
๗. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายสำอองค์ เบ้าข้างเผือก	ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายคตีพจน์ แก้วแสนเมือง	หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร	กรรมการ
๗.๓ นายวีระศักดิ์ อรุณพูลทรัพย์	วิศวกร ๖	กรรมการ
๗.๔ นายจිරภัทร โปธิสุวรรณ	วิศวกร ๔	กรรมการ
๗.๕ นายวีรวัฒน์ เรียงเครือ	วิศวกร ๖	กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสำอองค์ เบ้าข้างเผือก)
ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายคตีพจน์ แก้วแสนเมือง)
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวีระศักดิ์ อรุณพูลทรัพย์)
วิศวกร ๖

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายจिरภัทร โปธิสุวรรณ)
วิศวกร ๔

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายวีรวัฒน์ เรียงเครือ)
วิศวกร ๖

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งานซ่อมบำรุงอาคาร ก่อซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม งานระบบไฟฟ้าราชมังคลาภิเษกสถาน แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร	20,000,000.00
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น	20,000,000.00
	งบประมาณ	20,000,000.00
	ตัวอักษร	ยี่สิบล้านบาทถ้วน

.....
 (นายสำเริงก์ เบ้าข้างเผือก)
 ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายคตพิจน์ แก้วแสนเมือง)
 หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายวีระศักดิ์ อรุณพูลทรัพย์)
 วิศวกร 6
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายจิรภัทร โพธิ์สุวรรณ)
 วิศวกร 4
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายวีรวัฒน์ เรียงเครือ)
 วิศวกร 6
 กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานซ่อมบำรุงอาคาร กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมรักษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
 ชื่อโครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม งานระบบไฟฟ้า ราชภัฏจลลิกศึกษาสถาน แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 สถานที่ก่อสร้าง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางภาครัฐที่สำนักงานส่งเสริมประเทศไทย
 วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานระบบไฟฟ้า: ELECTRICAL SYSTEM								
1.1	LP (LOAD CENTER PANEL): ตู้ไฟฟ้า (At Tower1 room [Electrical room for main power supply of Tower of lighting No.1] [Scoreboard side: ฝั่งสกอรับอร์ค])								
1.1.1	TL P1 1 ; LC84CKT. W/MCCB3P.200A (adjustable), K≥35KA With Pilot Lamp BUSBAR ≥250A	1.00	SET	28,950.00	28,950.00	8,685.00	8,685.00	37,635.00	
	Installation LP at wall use new support : lconnect LP to old cable at Tower1 room (old electrical wiring cable, Main incoming from IDP1 EERoomNo.123)]								
	CB 2P 16AT 10KA	40.00	EA	931.00	37,240.00			37,240.00	
	CB 1P 16AT 10KA	4.00	EA	359.00	1,436.00			1,436.00	
	All of ACCS. for TLP1 1 [Include pilot lamp 3EA, control fuse 3EA & electrical wiring cable (if any)]	1.00	LOT	20,500.00	20,500.00	6,150.00	6,150.00	26,650.00	
	รวมรายการที่ 1.1.1 เป็นเงิน							102,961.00	
1.1.2	TL P1 2 ; LC84CKT. W/MCCB3P.200A (adjustable), K≥35KA With Pilot Lamp BUSBAR ≥250A	1.00	SET	28,950.00	28,950.00	8,685.00	8,685.00	37,635.00	
	Installation LP at wall use new support : [connect LP to old cable at Tower1 room (old electrical wiring cable, Main incoming from IDP1 EERoomNo.123)]								
	CB 2P 16AT 10KA	35.00	EA	931.00	32,585.00			32,585.00	
	CB 1P 16AT 10KA	14.00	EA	359.00	5,026.00			5,026.00	
	All of ACCS. for TLP1 2 [Include pilot lamp 3EA, control fuse 3EA & electrical wiring cable (if any)]	1.00	LOT	20,500.00	20,500.00	6,150.00	6,150.00	26,650.00	
	รวมรายการที่ 1.1.2 เป็นเงิน							101,896.00	
1.1.3	TL P1 3 ; LC84CKT. W/MCCB3P.200A (adjustable), K≥35KA With Pilot Lamp BUSBAR ≥250A	1.00	SET	28,950.00	28,950.00	8,685.00	8,685.00	37,635.00	
	Installation LP at wall use new support : lconnect LP to old cable at Tower1 room (old electrical wiring cable, Main incoming from IDP1 EERoomNo.123)]								
	CB 2P 16AT 10KA	37.00	EA	931.00	34,447.00			34,447.00	
	CB 1P 16AT 10KA	10.00	EA	359.00	3,590.00			3,590.00	
	All of ACCS. for TLP1 3 [Include pilot lamp 3EA, control fuse 3EA & electrical wiring cable (if any)]	1.00	LOT	20,500.00	20,500.00	6,150.00	6,150.00	26,650.00	
	รวมรายการที่ 1.1.3 เป็นเงิน							102,322.00	
1.1.4	TL P1 4 ; LC84CKT. W/MCCB3P.200A (adjustable), K≥35KA With Pilot Lamp BUSBAR ≥250A	1.00	SET	28,950.00	28,950.00	8,685.00	8,685.00	37,635.00	
	Installation LP at wall use new support : [connect LP to old cable at Tower1 room (old electrical wiring cable, Main incoming from IDP1 EERoomNo.123)]								
	CB 2P 16AT 10KA	30.00	EA	931.00	27,930.00			27,930.00	

(นายวิวัฒน์ เวียงศรี)
 (นายธีรภัทร โพธิ์สุวรรณ)
 (นายวีระศักดิ์ อรุณพุทธวิทย์)
 (นายศักดิ์ แก้วแสนเมือง)

วิศวกร 6
 วิศวกร 4
 วิศวกร 6

(นายสำอาด เป้าช้างเผือก)
 ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานซ่อมบำรุงอาคาร กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
 ชื่อโครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าที่ ราชชมรมอภิมหาสถาน แขวงวังมฤค เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 สถานที่ก่อสร้าง แขวงวังมฤค เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าหน้าโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 ตำแหน่งราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาตามคำสั่งการที่ส่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	CB 1P 16AT 10KA All of ACCS. for TLP1 4 Include pilot lamp 3EA, control fuse 3EA & electrical wiring cable (if any)	12.00 1.00	EA LOT	359.00 20,500.00	4,308.00 20,500.00			4,308.00 26,650.00	
	รวมรายการที่ 1.1.4 เป็นเงิน							96,523.00	
	รวมรายการที่ 1.1 เป็นเงิน							403,702.00	
1.2	LP (LOAD CENTER PANEL): ตู้ไฟฟ้า (At Tower2 room [Electrical room for main power supply of Tower of lighting No.2] [The sports torch side: ฟังคเพลิง])								
1.2.1	TLP2 1 ; LC84CKT. W/MCCB3P.200A (adjustable), IC≥35KA With Pilot Lamp BUSBAR ≥250A Installation LP at wall use new support : connect LP to old cable at Tower2 room (old electrical wiring cable, Main incoming from IDP2 EERoomNo.123)	1.00	SET	28,950.00	28,950.00	8,685.00	8,685.00	37,635.00	
	CB 2P 16AT 10KA	32.00	EA	931.00	29,792.00			29,792.00	
	CB 1P 16AT 10KA	20.00	EA	359.00	7,180.00			7,180.00	
	All of ACCS. for TLP2 1 Include pilot lamp 3EA, control fuse 3EA & electrical wiring cable (if any)	1.00	LOT	20,500.00	20,500.00	6,150.00	6,150.00	26,650.00	
	รวมรายการที่ 1.2.1 เป็นเงิน							101,257.00	
1.2.2	TLP2 2 ; LC84CKT. W/MCCB3P.200A (adjustable), IC≥35KA With Pilot Lamp BUSBAR ≥250A Installation LP at wall use new support : connect LP to old cable at Tower2 room (old electrical wiring cable, Main incoming from IDP2 EERoomNo.123)	1.00	SET	28,950.00	28,950.00	8,685.00	8,685.00	37,635.00	
	CB 2P 16AT 10KA	36.00	EA	931.00	33,516.00			33,516.00	
	CB 1P 16AT 10KA	12.00	EA	359.00	4,308.00			4,308.00	
	All of ACCS. for TLP2 2 Include pilot lamp 3EA, control fuse 3EA & electrical wiring cable (if any)	1.00	LOT	20,500.00	20,500.00	6,150.00	6,150.00	26,650.00	
	รวมรายการที่ 1.2.2 เป็นเงิน							102,109.00	
1.2.3	TLP2 3 ; LC84CKT. W/MCCB3P.200A (adjustable), IC≥35KA With Pilot Lamp BUSBAR ≥250A Installation LP at wall use new support : connect LP to old cable at Tower2 room (old electrical wiring cable, Main incoming from IDP2 EERoomNo.123)	1.00	SET	28,950.00	28,950.00	8,685.00	8,685.00	37,635.00	
	CB 2P 16AT 10KA	35.00	EA	931.00	32,585.00			32,585.00	
	CB 1P 16AT 10KA	14.00	EA	359.00	5,026.00			5,026.00	
	All of ACCS. for TLP2 3 Include pilot lamp 3EA, control fuse 3EA & electrical wiring cable (if any)	1.00	LOT	20,500.00	20,500.00	6,150.00	6,150.00	26,650.00	
	รวมรายการที่ 1.2.3 เป็นเงิน							101,896.00	

	 (นายวิวัฒน์ เรียงตรี)	 (นายจักรพักร โพธิ์สุวรรณ)
	 (นายธีระศักดิ์ อรุณพลทรัพย์)	 (นายดิพนธ์ แก้วแสนเมือง)
	 (นายสำเืองค์ เข็มขำเนือง)	 (นายสำเืองค์ เข็มขำเนือง)

วิศวกร 6 วิศวกร 6 วิศวกร 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานซ่อมบำรุงอาคาร ก่อซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
 ชื่อโครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม งานระบบไฟฟ้าระบบอาคาร งานช่างเทคนิค เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 สถานที่ก่อสร้าง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 คำนำมรคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าสิ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.4	TLP2 4 ; LC84CKT. W/MCCB3P.200A (adjustable), IC≥35KA With Pilot Lamp BUSBAR ≥250A Installation LP at wall use new support : [connect LP to old cable at Tower2 room (old electrical wiring cable, Main incoming from IDP2 EERoomNo.123)] CB 2P 16AT 10KA CB IP 16AT 10KA All of ACCS. for TLP2 4 [include pilot lamp 3EA, control fuse 3EA & electrical wiring cable (if any)] รวมรายการที่ 1.2.4 เป็นเงิน รวมรายการที่ 1.2 เป็นเงิน	1.00 30.00 12.00 1.00	SET EA EA LOT	28,950.00 931.00 359.00 20,500.00	28,950.00 27,930.00 4,308.00 20,500.00	8,685.00 -	8,685.00	37,635.00 27,930.00 4,308.00 26,650.00 96,523.00 401,785.00	
1.3	CB [CIRCUIT BREAKER]: เพื่อที่ตบเบรกเกอร์ (At Room1 [Electrical room for main power supply of OLD EE Ballast room No.1] [Scoreboard side: ฟังเกอร์บอร์ด]) MCCB3P.200A (adjustable), IC≥35KA For RLP1 4 MCCB3P.200A (adjustable), IC≥35KA For RLP1 5 All of ACCS. for RLP1 4, RLP1 5 & electrical wiring cable (if any) รวมรายการที่ 1.3 เป็นเงิน	1.00 1.00 1.00	EA EA LOT	8,950.00 8,950.00 5,370.00	8,950.00 8,950.00 5,370.00	2,685.00 2,685.00 1,611.00	2,685.00 2,685.00 1,611.00	11,635.00 11,635.00 6,981.00 30,251.00	
1.4	LP [LOAD CENTER PANEL]: ตู้ไฟฟ้า (At Room2 [Electrical room for main power supply of OLD EE Ballast room No.2] [The sports torch side: ฟังเกอร์หลัง]) RLP2 1 ; LC84CKT. W/MCCB3P.200A (adjustable), IC≥35KA With Pilot Lamp BUSBAR ≥250A Installation LP at wall use new support : [connect LP to old cable at Room2 (old electrical wiring cable, Main incoming from ROP2 EERoomNo.101)] CB 2P 16AT 10KA CB IP 16AT 10KA All of ACCS. for RLP2 1 [include pilot lamp 3EA, control fuse 3EA & electrical wiring cable (if any)] รวมรายการที่ 1.4.1 เป็นเงิน	1.00 35.00 14.00 1.00	SET EA EA LOT	28,950.00 931.00 359.00 20,500.00	28,950.00 32,585.00 5,026.00 20,500.00	8,685.00 -	8,685.00	37,635.00 32,585.00 5,026.00 26,650.00 101,896.00 37,635.00	
1.4.2	RLP2 2 ; LC84CKT. W/MCCB3P.200A (adjustable), IC≥35KA With Pilot Lamp BUSBAR ≥250A Installation LP at wall use new support : [connect LP to old cable at Room2 (old electrical wiring cable, Main incoming from ROP2 EERoomNo.101)] CB 2P 16AT 10KA CB IP 16AT 10KA	1.00 38.00 8.00	SET EA EA	28,950.00 931.00 359.00	28,950.00 35,378.00 2,872.00	8,685.00 -	8,685.00	35,378.00 2,872.00	

	 (นายวิวัฒน์ เชียงเพ็ญ) (นายธีระศักดิ์ อรุณสุพรรณ) วิศวกร 6 วิศวกร 6	 (นายดิเรก แก้วแสนเมือง) หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร
	 (นายสำเริงก์ เข็มขำเต็ก) ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานซ่อมบำรุงอาคาร กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
 ชื่อโครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม งานระบบไฟฟ้าระบบจัดกำลังงาน แขวงวังมฤค เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 สถานที่ก่อสร้าง แขวงวังมฤค เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 คำนำราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	CB [CIRCUIT BREAKER] เฟอร์ติเบรกเกอร์ (At EERoomNo.123 [Scoreboard side: ฝั่งสกอร์บอร์ด])								
1.5.1	REPLACEMENT NEW CB AT OLD SUB-DISTRIBUTION BOARD: TDP1 [MAIN POWER SUPPLY FROM EDPIA1]								
	MCCB3P.630A, IC≥50KA	1.00	EA	22,000.00	22,000.00	6,600.00	6,600.00	28,600.00	
	MCCB3P.200A (adjustable), IC≥35KA	5.00	EA	8,950.00	44,750.00	2,685.00	13,425.00	58,175.00	
	MCCB3P.50A, IC≥25KA	1.00	EA	3,850.00	3,850.00	1,155.00	1,155.00	5,005.00	
	MCCB3P.20A, IC≥25KA	1.00	EA	3,550.00	3,550.00	1,065.00	1,065.00	4,615.00	
	DIGITAL POWER METER	6.00	EA	10,800.00	64,800.00	3,240.00	19,440.00	84,240.00	
	All of ACCS. For REPLACEMENT NEW CB [Include Modify busbar, Bus bar, Demolition work] [Include pilot lamp, control fuse: 27EA, Current Transformer 200/5A 18EA & electrical wiring cable (if any)]	1.00	LOT	41,685.00	41,685.00	12,505.50	12,505.50	54,190.50	
	รวมรายการที่ 1.5.1 เป็นเงิน							234,825.50	
1.5.2	REPLACEMENT NEW CB AT OLD SUB-DISTRIBUTION BOARD: TDP2 [MAIN POWER SUPPLY FROM EDPIA]								
	MCCB3P.630A, IC≥50KA	1.00	EA	22,000.00	22,000.00	6,600.00	6,600.00	28,600.00	
	MCCB3P.200A (adjustable), IC≥35KA	5.00	EA	8,950.00	44,750.00	2,685.00	13,425.00	58,175.00	
	MCCB3P.50A, IC≥25KA	1.00	EA	3,850.00	3,850.00	1,155.00	1,155.00	5,005.00	
	MCCB3P.20A, IC≥25KA	1.00	EA	3,550.00	3,550.00	1,065.00	1,065.00	4,615.00	
	DIGITAL POWER METER	6.00	EA	10,800.00	64,800.00	3,240.00	19,440.00	84,240.00	
	All of ACCS. For REPLACEMENT NEW CB [Include Modify busbar, Bus bar, Demolition work] [Include pilot lamp, control fuse: 27EA, Current Transformer 200/5A 18EA & electrical wiring cable (if any)]	1.00	LOT	41,685.00	41,685.00	12,505.50	12,505.50	54,190.50	
	รวมรายการที่ 1.5.2 เป็นเงิน							234,825.50	
	รวมรายการที่ 1.5 เป็นเงิน							469,651.00	


 (นายวิรัตน์ เรืองศรี) วิศวกร 6	 (นายจักร โพธิ์สุวรรณ) วิศวกร 4	 (นายวิระศักดิ์ อรุณพลทรัพย์) วิศวกร 6
 (นายดิพนธ์ แก้วแสนเมือง) วิศวกร 6		
 (นายสำเืองค์ เข็มช้างเล็ก) ผู้อำนวยการซ่อมบำรุง		

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานซ่อมบำรุงอาคาร กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
 ชื่อโครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
 สถานที่ก่อสร้าง แขวงวังใหม่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 ตำแหน่งราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางภาครัฐ สำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.6	CB [CIRCUIT BREAKER]: เซอร์คิตเบรกเกอร์ (At EERoomNo.101 [The sports torch side: ฝั่งคนเพลิง])								
1.6.1	REPLACEMENT NEW CB AT OLD SUB-DISTRIBUTION BOARD: RDP1 (LEFT)-->see in name plate at the panel At EERoomNo.101 [MAIN POWER SUPPLY FROM EDP1B]								
	MCCB3P.630A, IC≥50KA	1.00	EA	22,000.00	22,000.00	6,600.00	6,600.00	28,600.00	
	MCCB3P.200A (adjustable), IC≥35KA	5.00	EA	8,950.00	44,750.00	2,685.00	13,425.00	58,175.00	
	MCCB3P.50A, IC≥25KA	1.00	EA	3,850.00	3,850.00	1,155.00	1,155.00	5,005.00	
	MCCB3P.20A, IC≥25KA	1.00	EA	3,550.00	3,550.00	1,065.00	1,065.00	4,615.00	
	DIGITAL POWER METER	6.00	EA	10,800.00	64,800.00	3,240.00	19,440.00	84,240.00	
	All of ACCS. For REPLACEMENT NEW CB [Include Modify busbar, Bus bar, Demolition work] [Include pilot lamp, control fuse 27EA, Current Transformer 200/5A 18EA & electrical wiring cable (if any)]	1.00	LOT	41,685.00	41,685.00	12,505.50	12,505.50	54,190.50	
	รวมรายการที่ 1.6.1 เป็นเงิน							234,825.50	
1.6.2	REPLACEMENT NEW CB AT OLD SUB-DISTRIBUTION BOARD: RDP2 (RIGHT)-->see in name plate at the panel At EERoomNo.101 [MAIN POWER SUPPLY FROM EDP1B]								
	MCCB3P.630A, IC≥50KA	1.00	EA	22,000.00	22,000.00	6,600.00	6,600.00	28,600.00	
	MCCB3P.200A (adjustable), IC≥35KA	5.00	EA	8,950.00	44,750.00	2,685.00	13,425.00	58,175.00	
	MCCB3P.50A, IC≥25KA	1.00	EA	3,850.00	3,850.00	1,155.00	1,155.00	5,005.00	
	MCCB3P.20A, IC≥25KA	1.00	EA	3,550.00	3,550.00	1,065.00	1,065.00	4,615.00	
	DIGITAL POWER METER	6.00	EA	10,800.00	64,800.00	3,240.00	19,440.00	84,240.00	
	All of ACCS. For REPLACEMENT NEW CB [Include Modify busbar, Bus bar, Demolition work] [Include pilot lamp, control fuse 27EA, Current Transformer 200/5A 18EA & electrical wiring cable (if any)]	1.00	LOT	41,685.00	41,685.00	12,505.50	12,505.50	54,190.50	
	รวมรายการที่ 1.6.2 เป็นเงิน							234,825.50	
	รวมรายการที่ 1.6 เป็นเงิน							469,651.00	

 (นายวิรัตน์ เรืองศรี) วิศวกร 6	 (นายวิระศักดิ์ อรุณพลทรัพย์) วิศวกร 6	 (นายดิเรก แก้วแสนเมือง) หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร
 (นายสำเภาต๋ เข้าย่างเด็ก) ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง		

