

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอลคู่ - ลานกรีฑา วัสดุอย่างสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔,๙๙๓,๖๐๐.๐๐ บาท บาท

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

- งานรื้อถอนปรับพื้นที่
- งานสนามฟุตบอล
- งานรางน้ำและขอบรอบลู่วิ่ง
- งานขอบลู่วิ่งนอก พร้อมขอบกันลานกรีฑากับสนามฟุตบอล
- งานผิวลู่วิ่ง - ลานกรีฑาวัสดุอย่างสังเคราะห์
- งานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
- งานอุปกรณ์ติดสนาม
- งานระบบรดน้ำสนามฟุตบอล
- งานเบ็ดเตล็ด
- งานปรับปรุงพื้นที่ Safety Zone
- ครุภัณฑ์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๔,๙๙๓,๖๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก)

๕.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ข)

๕.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายแสงชัย ตันทัพไทย	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายมนัสชัย ทรรพนันท์	ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม	กรรมการ
๖.๓ นายพงศ์จิระ แก้วขาวใส	หัวหน้างานสำรวจ ออกแบบ และประเมินราคา	กรรมการ
๖.๔ นายวัชรพงษ์ พูลทองคำ	ช่างโยธา ๖	กรรมการ
๖.๕ นายพลอยฤทธิ์ จันทรมงคล	สถาปนิก ๖	กรรมการ
๖.๖ นายยอดตะวัน รักษาภรณ์	วิศวกร ๔	กรรมการ
๖.๗ นายมิโชค กิตประเสริฐกุล	วิศวกร ๖	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งานสำรวจ ออกแบบ และประเมินราคา กองวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่วิ่ง - ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 42

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร	34,872,010.55
2	กลุ่มงาน/งานครุภัณฑ์	121,589.45
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น	34,993,600.00
	ปรับตัวเลขตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	34,993,600.00
	ตัวอักษร	สามสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน

๕.


(นายมนัสชัย ทรพรพนันท์)
ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวัชรพงษ์ พูลทองคำ)
ช่างโยธา 6
กรรมการกำหนดราคากลาง




(นายยอดตะวัน รักขารมย์)
วิศวกร 4
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายแสงชัย ต้นทัพไทย)

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬา
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพงศ์จิระ แก้วขาวใส)
หัวหน้างานสำรวจออกแบบและประเมินราคา
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพลอยฤทธิ์ จันทรงคผล)
สถาปนิก 6
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายมิโชค กิตประเสริฐกุล)
วิศวกร 6
กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งานสำรวจ ออกแบบ และประเมินราคา กองวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสนามฟุตบอล - ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 42

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F 1.2114	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนปรับพื้นที่	304,536.00	64,378.91	368,914.91	
2	งานสนามฟุตบอล	1,053,986.31	222,812.71	1,276,799.01	
3	งานรางน้ำและขอบรอบลู่วิ่ง	356,480.42	75,359.96	431,840.38	
4	งานขอบลู่วิ่งนอก พร้อมขอบกันลานกรีฑากับสนามฟุตบอล	193,738.12	40,956.24	234,694.36	
5	งานผิวลู่วิ่ง - ลานกรีฑาวัสดุยางสังเคราะห์	23,717,890.00	5,013,961.95	28,731,851.95	
6	งานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	193,738.12	40,956.24	234,694.36	
7	งานอุปกรณ์ติดตั้งสนาม	555,572.26	117,447.98	673,020.24	
8	งานระบบรดน้ำสนามฟุตบอล	1,541,092.47	325,786.95	1,866,879.42	
9	งานเบ็ดเตล็ด	169,543.00	35,841.39	205,384.39	
10	งานปรับปรุงพื้นที่ Safety Zone	699,960.00	147,971.54	847,931.54	
				34,872,010.55	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....15.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่างานก่อสร้าง

34,872,010.55

(นายมนัสชัย ทรพจน์)

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายแสงชัย ตันทัพไทย)

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงศ์จิระ แก้วขาวใส)

หัวหน้างานสำรวจออกแบบและประเมินราคา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัชรพงษ์ พูลทองคำ)

ช่างโยธา 6

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพลอยฤทธิ์ จันทรมงคล)

สถาปนิก 6

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดดะวัน รักขารมย์)

วิศวกร 4

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมีโชค กิตประเสริฐกุล)

วิศวกร 6

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ทรัพย์สิน และราคา

งานสำรวจ ออกแบบ และประเมินราคา ก่อสร้างอาคาร ฝ่ายวิศวกรรมที่หา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอล - สนามกีฬา ร้อยเอ็ดสงเคราะห์จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดอุบลราชธานี 42

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลกมยเมือง อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาทางตามคำสั่งการที่หาแห่งประเทศไทย วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
1	งานรื้อถอนรับพื้นที่	- งานรื้อถอนตัวอุ้งสร้างสระพื้เดิม	6,472.00	ตร.ม.	-	-	15.00	97,080.00	97,080.00			
		- งานขุดย้ายสิ่งขุดสระที่ภายในบริเวณพื้นที่	6,472.00	ตร.ม.	-	-	8.00	51,776.00	51,776.00			
		- งานรื้อถอนสนามฟุตบอล และลานวิ่งบ่มักัดเดิม	8,312.00	ตร.ม.	-	-	10.00	83,120.00	83,120.00			
		- งานติดตั้งรั้วที่รั้ว ภายในบริเวณพื้นที่	8,312.00	ตร.ม.	-	-	5.00	41,560.00	41,560.00			
		- งานรื้อถอนขบวนระบายน้ำเดิม พร้อมขงทั้ง (≥ 300 ม.)	1.00	งาน	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00			
		- งานรื้อถอนเสาธง	1.00	พท.า	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00			
		รวมรายการที่ 1 เป็นเงิน							304,536.00			
		2	งานสนามฟุตบอล	- ทรายถมที่ ปรับระดับ	826.80	ลบ.ม.	366.67	303,162.76	121.00	100,042.80	403,205.56	
				- TOP SOIL ทนแฉียง 1 ซม. (ทรายละเอียดผสมปุ๋ย)	125.00	ลบ.ม.	366.67	45,833.75	121.00	15,125.00	60,958.75	
				- ปุ๋ยอินทรีย์คอกแห้ง	8,268.00	ตร.ม.	10.00	82,680.00	1.50	12,402.00	95,082.00	
- ปุ๋ยยูเรียขนาดบอล (เกรดพรีเมียม)	8,268.00			ตร.ม.	45.00	372,060.00	10.00	82,680.00	454,740.00			
- ทุบเลนงาน พร้อมค่าปุ๋ย ค่าน้ำและค่าแรงงาน	1.00			งาน	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00			
รวมรายการที่ 2 เป็นเงิน							1,053,986.31					
3	งานรังก้าและขอบรอบอุ้งเป็น	- งานค้ำขุด	56.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	6,776.00	6,776.00			
		- ทรายหยาบขนาดอัดแน่น	10.00	ลบ.ม.	366.67	3,666.70	121.00	1,210.00	4,876.70			
		- คอนกรีต (f _c =210 ksc) ทรงกระบอก หรือ (f _c =240 ksc) ทรงลูกบาศก์	20.00	ลบ.ม.	2,051.41	41,028.20	329.00	6,580.00	47,608.20			
		- คอนกรีต (f _c =240 ksc) ทรงกระบอก หรือ (f _c =280 ksc) ทรงลูกบาศก์	32.00	ลบ.ม.	2,084.11	66,691.52	329.00	10,528.00	77,219.52			
		- รางน้ำพร้อมรางน้ำสำเร็จรูป	400.00	ม.	400.00	160,000.00	150.00	60,000.00	220,000.00			
รวมรายการที่ 3 เป็นเงิน							356,480.42					

(นายอดิศักดิ์ รัชชารัตน์) (นายวิจิตรพงษ์ พูลทองคำ) (นายทยอยนที จันทร์มงคล) (นายวิเศษ กิตติประเสริฐกุล) (นายพงษ์รัฐระ แก้วขาวใส)

วิศวกร 4 ช่างโยธา 6 สถาปนิก 6 วิศวกร 6 หัวหน้างานสำรวจ ออกแบบและประเมินราคา

ผู้อนุมัติ (นายณัฏชัย ทรรพนิพนธ์) ผู้อนุมัติ (นายณัฏชัย ทรรพนิพนธ์) ผู้อนุมัติ (นายณัฏชัย ทรรพนิพนธ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานสำรวจ ออกแบบ และประเมินราคา องค์กรการรวม ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอล - สนามกีฬา วัสดุขยงสังเคราะห์จัดจ้างช่างก่อการผนังกึ่งกลางสนามแข่งขันชาติ ครั้งที่ 42

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเอกมัย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	ระบบรดน้ำสนามฟุตบอล								
8.1	โรตเทเตอร์ชั้นน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง								
	- งานค้ำชุด / ถมกลบ	9.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	- ทรายขบดานอัดแน่น	22.00	ลบ.ม.	366.67	8,066.74	121.00	2,662.00	1,089.00	
	- คอนกรีต (fc=210 ksc.) ทรงกระบอก หรือ (fc=240 ksc.) ทรงลูกบาศก์	0.50	ลบ.ม.	2,051.41	1,025.71	329.00	164.50	1,190.21	
	- คอนกรีต (fc=240 ksc.) ทรงกระบอก หรือ (fc=280 ksc.) ทรงลูกบาศก์	14.40	ลบ.ม.	2,084.11	30,011.18	329.00	4,737.60	34,748.78	
	- เหล็ก R8 ขนาด ๑6 มม.	3.00	กก.	22.31	66.93	4.90	14.70	81.63	
	- เหล็ก R8 ขนาด ๑9 มม.	11.00	กก.	20.90	229.90	4.90	53.90	283.80	
	- เหล็ก R8 ขนาด ๑2 มม.	83.00	กก.	19.57	1,624.31	3.90	323.70	1,948.01	
	- แบนหล่อคอนกรีต	14.10	ตร.ม.	200.00	2,820.00	163.00	2,298.30	5,118.30	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	32.71	98.13	-	-	98.13	
	- ตะปู	2.00	กก.	34.51	69.02	-	-	69.02	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2" x 2" ทน 2 มม.	10.00	กิโลม.	463.00	4,630.00	30.00	300.00	4,930.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1" x 1" ทน 2 มม.	21.00	กิโลม.	131.00	2,751.00	26.00	546.00	3,297.00	
	- ก้อนผนัง	4.80	ตร.ม.	196.00	940.80	56.00	268.80	1,209.60	
	- เสาอื่น	6.50	ตร.ม.	190.00	1,235.00	64.00	416.00	1,651.00	
	- ท่อเหล็ก ๑ 1/2" ทน 2 มม.	6.00	กิโลม.	351.00	2,106.00	100.00	600.00	2,706.00	
	- แบนเหล็ก ขนาด 1"x1"	15.00	กิโลม.	120.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- ท่อ PVC ขนาด ๑ 1/2" ชั้น 8.5	8.00	ม.	16.00	128.00	20.00	160.00	288.00	
	- ท่อ PVC ขนาด ๑ 2" ชั้น 8.5	16.00	ม.	49.25	788.00	41.00	656.00	1,444.00	
	- บล็อกโปรง ชนิดช่องลม	32.00	กิโลม.	14.00	448.00	5.00	160.00	608.00	
	- ผึงเบ็ดคัท	17.00	ตร.ม.	135.00	2,295.00	84.00	1,428.00	3,723.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	17.00	ตร.ม.	58.00	986.00	87.00	1,479.00	2,465.00	
				รวม	986.00	87.00	1,479.00	2,465.00	
(นายอรรถะวิทย์ รักษากรม) (นายวิฑูรพงษ์ พุฒทองคำ) (นายพรออยฤทธิ์ จันทร์มงคล) (นายอภิโชค กิรินทร์เสวีสกุล) (นายพงษ์วิระ นวาวัวไผ่)				(นายมนตรีชัย ทรัพย์นิพนธ์)		(นายเผด็จชัย ศันทัพไทย)			
วิศวกร 4				วิศวกร 6		วิศวกร 6			
วิชาช่าง 4				วิชาช่าง 6		วิชาช่าง 6			

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานสำรวจ ออกแบบ และประเมินราคา กองวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรมบริหาร การบริหารแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสนามบินผู้ปลิว - สถานีรถไฟ วัสดุขุดส่งเครื่องจักรขุดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 42

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลยอเมือง อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การบริหารแห่งประเทศไทย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาทางสถาปัตย์การกำหนดประเทศไทย

วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลัคานเหล็กตี	12.00	ตร.ม.	200.00	2,400.00	70.00	840.00	3,240.00	
	- ครอบสังกะสี	1.00	ตัว	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
	- ครอบสังกะสีตี	9.00	เมตร	200.00	1,800.00	50.00	450.00	2,250.00	
	- ไม้เชิงชาย ขนาด 0.1 x 4.0 x 0.016 ม.	3.00	แผ่น	144.00	432.00	5.00	15.00	447.00	
	- ไม้เชิงชาย ขนาด 0.2 x 4.0 x 0.016 ม.	3.00	แผ่น	263.00	789.00	5.00	15.00	804.00	
	- ติดตั้งคาน้ำฟ้าพร้อมเสิร์ชชนิดควบคุม FL 1x36 พ.ว.) พร้อมเก็บกมลฝน	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	250.00	250.00	2,750.00	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง ลวดเชื่อมงานโครงสร้างเหล็กต่างๆ	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
8.2	ตู้ควบคุมมอเตอร์รับน้ำหนักตู้กันน้ำ 2 ชั้น สกรูหมอเตอร์แบบ Star-Delta พร้อม Overload ตัดต่อระบบแบบ อัตโนมัติ ด้วยสวิตช์แรงดัน และตัดการทำงาน เมื่อมีน้ำมันเกินระดับด้วย Flow switch และอุปกรณ์ป้องกันไฟตกไปเกิน Phase Protection และอุปกรณ์ Flow switch, Pressure switch	1.00	ตู้	37,500.00	37,500.00	1,500.00	1,500.00	39,000.00	
8.3	คอมกรีต คสล. รองรับ, มอเตอร์, ถังน้ำแรงดัน	1.00	ลบ.ม.	2,051.41	2,051.41	329.00	329.00	2,380.41	
8.4	สกรูรองรับกัน INERTIA BASE ด้านบนน้ำ	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
8.5	สกรูรองรับกัน INERTIA BASE ด้านมอเตอร์	2.00	ชุด	2,200.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
8.6	เครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 Hp	1.00	ชุด	140,000.00	140,000.00	2,000.00	2,000.00	142,000.00	
8.7	ถังน้ำแรงดันขนาด 200 ลิตร ชนิดถังเหล็กทึบกว่าในซี พร้อมมาตรวัดแรงดัน ขนาด 2 1/2"	1.00	ใบ	18,500.00	18,500.00	1,500.00	1,500.00	20,000.00	
8.8	ถัง คสล. ขนาด 120 ลบ.ม.								
	- งานดินขุด	398.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	48,158.00	48,158.00	
	- ทรายขบดานอัดแน่น	8.00	ลบ.ม.	366.67	2,933.36	121.00	968.00	3,901.36	
	- คอนกรีต (f _c =210 ksc) ทรงระบอบอก หรือ (f _c =240 ksc) ทรงลูกบาศก์	7.00	ลบ.ม.	2,051.41	14,359.87	329.00	2,303.00	16,662.87	
	- คอนกรีต (f _c =240 ksc) ทรงระบอบอก หรือ (f _c =280 ksc) ทรงลูกบาศก์	30.00	ลบ.ม.	2,084.11	62,523.30	329.00	9,870.00	72,393.30	
	- เหล็ก R8 ขนาด ๑ ม.ม.	2,096.00	กก.	20.90	43,806.40	4.90	10,270.40	54,076.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	63.00	กก.	32.71	2,060.73	-	-	2,060.73	

(นายยอดทะวัน รัชชาภรณ์) (นายวัชรพงษ์ พงษ์อภรณ์) (นายพลอยฤทธิ์ จันทร์มงคล) (นายมีโชค กิณประเสริฐกุล) (นายพงศ์จิระ คุ้มขาวใส)
 วิศวกร 4 ช่างโยธา 6 สถาปนิก 6 วิศวกร 6 หัวหน้างานสำรวจ ออกแบบและประเมินราคา

(นายณนิตชัย ทรพรหมพันธ์) (นายณนิตชัย ทรพรหมพันธ์)
 ผู้คำนวณราคากลางวิศวกรรม

(นายณนิตชัย ต้นทรัพย์) (นายณนิตชัย ต้นทรัพย์)
 ผู้คำนวณราคากลางวิศวกรรมบริหาร

